Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
		Cross Road 1										
		(North to South)										
	2.90		Cum	1	2.90	1.00	1.00	1.00	0.05	0.15		
	15.00		Cum	1	12.10	0.90	0.90	0.90	0.05	0.54		
	30.00		Cum	1	15.00	1.20	1.20	1.20	0.05	0.90		
	45.00		Cum	1	15.00	1.00	1.00	1.00	0.05	0.75		
	60.00		Cum	1	15.00	1.30	1.30	1.30	0.05	0.98		
	75.00		Cum	1	15.00	1.40	1.40	1.40	0.05	1.05		
	90.00		Cum	1	15.00	0.75	0.75	0.75	0.05	0.56		
	102.30		Cum	1	12.30	1.30	1.30	1.30	0.05	0.80		
		Cross Road 2 Near Pyramid apartment										
		(North to South)										
	3.60		Cum	1	3.60	1.30	1.30	1.30	0.05	0.23		
	15.00		Cum	1	11.40	1.00	1.00	1.00	0.05	0.57		
	30.00		Cum	1	15.00	1.20	1.20	1.20	0.05	0.90		
	32.80		Cum	1	2.80	1.00	1.00	1.00	0.05	0.14		
	42.30		Cum	1	9.50	1.15	1.15	1.15	0.05	0.55		
	45.10		Cum	1	2.80	0.75	0.75	0.75	0.05	0.11		
	48.30		Cum	1	3.20	1.30	1.30	1.30	0.05	0.21		
		Cross Road 1 Near Pyramid apartment										
		(North to South)										
	4.50		Cum	1	4.50	1.15	1.15	1.15	0.05	0.26		
	15.00		Cum	1	10.50	1.00	1.00	1.00	0.05	0.53		
	30.00		Cum	1	15.00	1.15	1.15	1.15	0.05	0.86		
	45.00		Cum	1	15.00	0.90	0.90	0.90	0.05	0.68		
	51.70		Cum	1	6.70	1.10	1.10	1.10	0.05	0.37		
	60.00		Cum	1	7.80	1.00	1.00	1.00	0.05	0.39		
	75.00		Cum	1	15.00	1.15	1.15	1.15	0.05	0.86		
	90.00		Cum	1	15.00	0.75	0.75	0.75	0.05	0.56		
	105.00		Cum	1	15.00	1.30	1.30	1.30	0.05	0.98		
	120.00		Cum	1	15.00	1.15	1.15	5.63	0.05	4.22		
	127.20		Cum	1	7.20	0.90	0.90	5.58	0.05	2.01		
		Car 24 Beside Road										
		From Agrahara Main Road to Lake										
		East to West										
	15.00		Cum	1	15.00	4.80	4.60	4.70	0.05	3.53		
	27.00		Cum	1	12.00	4.60	4.65	4.63	0.05	2.78		
	30.00		Cum	1	3.00	5.40	5.70	5.55	0.05	0.83		
	45.00		Cum	1	15.00	5.70	5.70	5.70	0.05	4.28		
	60.00		Cum	1	15.00	5.70	6.30	6.00	0.05	4.50		
	75.00		Cum	1	15.00	6.30	6.30	6.30	0.05	4.73		
	90.00		Cum	1	15.00	6.30	6.50	6.40	0.05	4.80		
	105.00		Cum	1	15.00	6.50	6.65	6.58	0.05	4.93		
	120.00		Cum	1	15.00	6.65	6.40	6.53	0.05	4.89		
	135.00		Cum	1	15.00	6.40	6.20	6.30	0.05	4.73		
	150.00		Cum	1	15.00	6.20	6.10	6.15	0.05	4.61		
	165.00		Cum	1	15.00	6.10	6.30	6.20	0.05	4.65		
	180.00		Cum	1	15.00	6.30	6.10	6.20	0.05	4.65		
	195.00		Cum	1	15.00	6.10	6.25	6.18	0.05	4.63		
	210.00		Cum	1	15.00	6.25	6.50	6.38	0.05	4.78		
	225.00		Cum	1	15.00	6.50	6.40	6.45	0.05	4.84		
	240.00		Cum	1	15.00	6.40	6.50	6.45	0.05	4.84		
	255.00		Cum	1	15.00	6.50	6.65	6.58	0.05	4.93		
	270.00		Cum	1	15.00	6.65	6.70	6.68	0.05	5.01		
	285.00		Cum	1	15.00	6.70	6.45	6.58	0.05	4.93		
	300.00		Cum	1	15.00	6.45	6.20	6.33	0.05	4.74		
	315.00		Cum	1	15.00	6.20	6.10	6.15	0.05	4.61		
	330.00		Cum	1	15.00	6.10	6.10	6.10	0.05	4.58		
	345.00		Cum	1	15.00	6.10	6.00	6.05	0.05	4.54		
	360.00		Cum	1	15.00	6.00	6.60	6.30	0.05	4.73		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
			Cum	1	15.00	6.60	6.00	6.30	0.05	4.73		
	375.00		Cum	1	15.00	6.00	6.10	6.05	0.05	4.54		
	390.00		Cum	1	15.00	6.10	6.30	6.20	0.05	4.65		
	405.00		Cum	1	5.00	6.30	6.40	6.35	0.05	1.59		
	410.00		Cum	1	9.00	4.70	4.50	4.60	0.05	2.07		
	419.00		Cum	1	1.00	6.30	6.30	6.30	0.05	0.32		
	420.00		Cum	1	15.00	6.30	6.30	6.30	0.05	4.73		
	435.00		Cum	1	15.00	6.30	6.80	6.55	0.05	4.91		
	450.00		Cum	1	15.00	6.80	7.10	6.95	0.05	5.21		
	465.00		Cum	1	15.00	7.10	5.80	6.45	0.05	4.84		
	480.00		Cum	1	15.00	5.80	5.20	5.50	0.05	4.13		
	495.00		Cum	1	15.00	5.20	3.95	4.58	0.05	3.43		
	510.00		Cum	1	2.00	3.95	3.80	3.88	0.05	0.39		
	512.00		Cum	1	13.00	4.70	5.45	5.08	0.05	3.30		
	525.00		Cum	1	15.00	5.45	6.10	5.78	0.05	4.33		
	540.00		Cum	1	6.00	6.10	5.50	5.80	0.05	1.74		
	546.00											
		Cross Road-1										
		South to North										
			Cum	1	6.00	12.00	5.90	8.95	0.05	2.69		
	6.00		Cum	1	6.00	5.90	5.00	5.45	0.05	1.64		
	12.00		Cum	1	3.00	6.00	6.00	6.00	0.05	0.90		
	15.00		Cum	1	4.00	6.00	5.70	5.85	0.05	1.17		
	19.00											
		Cross Road-2										
		South to north										
	15.00		Cum	1	15.00	6.50	6.00	6.25	0.05	4.69		
	30.00		Cum	1	15.00	6.00	6.00	6.00	0.05	4.50		
	45.00		Cum	1	15.00	6.00	6.00	6.00	0.05	4.50		
	60.00		Cum	1	15.00	6.00	6.30	6.15	0.05	4.61		
	67.70		Cum	1	7.70	6.30	6.60	6.45	0.05	2.48		
	69.70		Cum	1	2.00	6.60	7.30	6.95	0.05	0.70		
		MCECHS layout										
		22nd Cross Road										
		North to South										
	15.00		Cum	1	15.00	0.75	0.75	0.75	0.05	0.56		
	30.00		Cum	1	15.00	0.75	0.75	0.75	0.05	0.56		
	45.00		Cum	1	15.00	0.75	0.75	0.75	0.05	0.56		
	60.00		Cum	1	15.00	0.75	0.75	0.75	0.05	0.56		
	75.00		Cum	1	15.00	0.75	0.75	0.75	0.05	0.56		
	90.00		Cum	1	15.00	0.75	0.75	0.75	0.05	0.56		
	105.00		Cum	1	15.00	0.75	0.75	0.75	0.05	0.56		
	120.00		Cum	1	15.00	0.75	0.75	0.75	0.05	0.56		
	135.00		Cum	1	15.00	0.75	0.75	0.75	0.05	0.56		
	141.10		Cum	1	6.10	0.75	0.75	0.75	0.05	0.23		
		Vidhana Soudha Layout										
		(From North to South)										
	15.00		Cum	1	15.00	6.10	5.45	5.78	0.05	4.33		
	29.30		Cum	1	14.30	5.45	8.30	6.88	0.05	4.92		
		(From East to West)										
	15.00		Cum	1	15.00	9.40	8.90	9.15	0.05	6.86		
	30.00		Cum	1	15.00	8.90	8.60	8.75	0.05	6.56		
	45.00		Cum	1	15.00	8.60	8.90	8.75	0.05	6.56		
	60.00		Cum	1	15.00	8.90	8.20	8.55	0.05	6.41		
	75.00		Cum	1	15.00	8.20	8.25	8.23	0.05	6.17		
	90.00		Cum	1	15.00	8.25	8.50	8.38	0.05	6.28		
	105.00		Cum	1	15.00	8.50	8.30	8.40	0.05	6.30		
	117.80		Cum	1	12.80	8.30	8.25	8.28	0.05	5.30		
	125.10		Cum	1	7.30	11.35	11.25	11.30	0.05	4.12		
	135.00		Cum	1	9.90	8.20	8.05	8.13	0.05	4.02		
	150.00		Cum	1	15.00	8.05	8.05	8.05	0.05	6.04		
	150.90		Cum	1	0.90	10.95	10.95	10.95	0.05	0.49		
	165.00		Cum	1	14.10	8.30	8.35	8.33	0.05	5.87		

Scanned by CamScanner

Drainage From	Drainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
	180.00		Cum	1	15.00	8.35	8.42	8.39	0.05	6.29		
	184.90		Cum	1	4.90	8.42	8.55	8.49	0.05	2.08		
	193.50		Cum	1	8.60	11.20	11.30	11.25	0.05	4.84		
	195.00		Cum	1	1.50	8.30	8.30	8.30	0.05	0.62		
	210.00		Cum	1	15.00	8.30	8.15	8.23	0.05	6.17		
	225.00		Cum	1	15.00	8.15	8.30	8.23	0.05	6.17		
	240.00		Cum	1	15.00	8.30	9.00	8.65	0.05	6.49		
	255.00		Cum	1	15.00	9.00	8.85	8.93	0.05	6.69		
	258.00		Cum	1	3.00	8.85	8.25	8.55	0.05	1.28		
	265.10		Cum	1	7.10	9.70	9.80	9.75	0.05	3.46		
	270.00		Cum	1	4.90	8.40	8.35	8.38	0.05	2.05		
	285.00		Cum	1	15.00	8.35	8.25	8.30	0.05	6.23		
	291.00		Cum	1	6.00	8.25	8.20	8.23	0.05	2.47		
	299.80		Cum	1	8.80	9.55	9.40	9.48	0.05	4.17		
	300.00		Cum	1	0.20	8.15	8.14	8.15	0.05	0.08		
	301.00		Cum	1	1.00	8.14	8.15	8.15	0.05	0.41		
	307.30		Cum	1	6.30	9.81	9.80	9.81	0.05	3.09		
	315.00		Cum	1	7.70	8.10	8.15	8.13	0.05	3.13		
	323.00		Cum	1	8.00	8.15	8.25	8.20	0.05	3.28		
	332.00		Cum	1	9.00	9.60	9.60	9.60	0.05	4.32		
	343.00		Cum	1	11.00	9.40	9.60	9.50	0.05	5.23		
	345.00		Cum	1	2.00	8.10	8.20	8.15	0.05	0.82		
	358.90		Cum	1	13.90	8.20	8.15	8.18	0.05	5.68		
	368.10		Cum	1	9.20	9.70	9.71	9.71	0.05	4.46		
	375.00		Cum	1	6.90	8.15	8.15	8.15	0.05	2.81		
	382.60		Cum	1	7.60	8.15	8.30	8.23	0.05	3.13		
	391.90		Cum	1	9.30	9.90	9.50	9.70	0.05	4.51		
	393.30		Cum	1	1.40	7.90	8.00	7.95	0.05	0.56		
	400.00		Cum	1	6.70	9.20	9.20	9.20	0.05	3.08		
	405.00		Cum	1	5.00	7.90	7.40	7.65	0.05	1.91		
	420.00		Cum	1	15.00	7.40	7.60	7.50	0.05	5.63		
	435.00		Cum	1	15.00	7.60	7.40	7.50	0.05	5.63		
	444.20		Cum	1	9.20	9.00	9.10	9.05	0.05	4.16		
	446.30		Cum	1	2.10	7.30	7.45	7.38	0.05	0.77		
	456.40		Cum	1	10.10	9.15	9.10	9.13	0.05	4.61		
	465.00		Cum	1	8.60	7.45	7.35	7.40	0.05	3.18		
	480.00		Cum	1	15.00	7.35	7.25	7.30	0.05	5.48		
	495.00		Cum	1	15.00	7.25	7.65	7.45	0.05	5.59		
	510.00		Cum	1	15.00	7.65	8.50	8.08	0.05	6.06		
	525.20		Cum	1	15.20	10.00	10.60	10.30	0.05	7.83		
	540.00		Cum	1	14.80	8.50	7.60	8.05	0.05	5.96		
	555.00		Cum	1	15.00	7.60	7.50	7.55	0.05	5.66		
	560.90		Cum	1	5.90	7.50	7.50	7.50	0.05	2.21		
	562.70		Cum	1	1.80	4.80	4.80	4.80	0.05	0.43		
										1735.94		
		Total Executed Quantity								1433.06		
		Tender Quantity								1735.94	5923.63	10283077.00
		Quantity Upto 125%										

Item no. 17 Cleaning the existing black topped surface with brooms,soft brushes and finally dusting with old gunny bags and/or compressed air to receive bituminous treatment including cost of all materials,labhour, HOM of machineries complete as per specification and directions of the Engineer in charge.

		Venkateshwara Layout										
		3rd Cross Road										
		South to North										
	15.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
	30.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
	45.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
	60.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
	75.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
	90.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
	105.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
	120.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
	135.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
	150.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
			Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
			Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
			Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
			Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
			Sqm	1	10.00	5.50	5.50	5.50		55.00		
		4th Cross Road										
		North to South										
			Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
	15.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
75.00	90.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
90.00	105.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
105.00	120.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
120.00	135.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
135.00	150.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
150.00	165.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
165.00	180.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
180.00	195.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
195.00	210.00		Sqm	1	10.00	5.50	5.50	5.50		55.00		
210.00	220.00											
		5th Cross Road										
		North to South										
	15.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
75.00	90.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
90.00	105.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
105.00	120.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
120.00	135.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
135.00	150.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
150.00	165.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
165.00	180.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
180.00	195.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
195.00	210.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
210.00	220.00		Sqm	1	10.00	5.50	5.50	5.50		55.00		
										Total Executed Quantity	**5.35**	**19421.00**
										Tender Quantity		
Item no. 18		Providing and applying tack coat using 80/100 grade bitumen(VG10) on the prepared black topped surfaces at 2.5 kg per 10 sqm, heating bitumen in boiler fitted with spray set (excluding cleaning of road surface) including cost of all materials, labour, HOM complete as per specification and directions of the Engineer in charge.										
		Defence Colony										
		6th Main Road										
		(From North to South)										
	15.00		Sqm	1	15.00	4.95	5.20	5.08		76.13		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	5.20	5.20	5.20		78.00		
30.00	40.10		Sqm	1	10.10	5.20	5.50	5.35		54.04		
40.10	43.70		Sqm	1	3.60	4.32	4.75	4.54		16.33		
43.70	45.00		Sqm	1	1.30	5.28	5.20	5.24		6.81		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	5.20	4.90	5.05		75.75		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	4.90	5.50	5.20		78.00		
75.00	90.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.10	5.30		79.50		
			Sqm	1								

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
			Sqm	1	15.00	5.10	5.00	5.05		75.75		
			Sqm	1	5.80	5.00	5.10	5.05		29.29		
	105.00	8th Main Road										
	110.80	(From East to West)										
			Sqm	1	15.00	4.40	4.45	4.43		66.38		
	15.00		Sqm	1	15.00	4.45	4.90	4.68		70.13		
	30.00		Sqm	1	15.00	4.95	5.10	5.03		75.38		
	45.00		Sqm	1	15.00	5.10	5.00	5.05		75.75		
	60.00		Sqm	1	15.00	4.95	5.10	5.03		75.38		
	75.00		Sqm	1	15.00	5.10	5.05	5.08		76.13		
	90.00		Sqm	1	15.00	4.95	5.20	5.08		76.13		
	105.00		Sqm	1	15.00	5.20	5.05	5.13		76.88		
	120.00		Sqm	1	11.00	4.95	4.95	4.95		54.45		
	131.00	Cross Road 2										
		(From East to West)										
			Sqm	1	15.00	4.25	4.10	4.18		62.63		
	15.00		Sqm	1	15.00	4.10	4.00	4.05		60.75		
	30.00		Sqm	1	1.50	4.00	4.00	4.00		6.00		
	31.50	Cross Road 1										
		(From East to West)										
			Sqm	1	15.00	4.40	4.48	4.44		66.60		
	15.00		Sqm	1	14.50	4.48	4.65	4.57		66.19		
	29.50	Nithish Central Park Road										
		(From North to South)										
			Sqm	1	15.00	5.80	5.40	5.60		84.00		
	15.00		Sqm	1	6.40	5.40	5.70	5.55		35.52		
	21.40		Sqm	1	8.20	5.05	4.80	4.93		40.39		
	29.60		Sqm	1	0.40	5.52	5.50	5.51		2.20		
	30.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.15	5.33		79.88		
	45.00		Sqm	1	15.00	5.15	5.15	5.15		77.25		
	60.00		Sqm	1	15.00	5.15	5.04	5.10		76.43		
	75.00		Sqm	1	5.00	5.04	6.00	5.52		27.60		
	80.00		Sqm	1	3.70	6.00	5.95	5.98		22.11		
	83.70		Sqm	1	3.90	5.30	5.30	5.30		20.67		
	87.60		Sqm	1	5.60	6.30	6.20	6.25		35.00		
	93.20		Sqm	1	3.00	5.40	5.00	5.20		15.60		
	96.20											
		Anand Nagar										
		1st Cross Road										
		Royal ACE Road										
		(From North to South)										
			Sqm	1	15.00	4.80	5.30	5.05		75.75		
	15.00		Sqm	1	7.80	5.30	5.40	5.35		41.73		
	22.80		Sqm	1	9.20	4.95	4.80	4.88		44.85		
	32.00		Sqm	1	13.00	4.75	5.03	4.89		63.57		
	45.00		Sqm	1	15.00	5.03	4.95	4.99		74.85		
	60.00		Sqm	1	15.00	4.95	5.30	5.13		76.88		
	75.00		Sqm	1	15.00	4.95	5.45	5.20		78.00		
	90.00		Sqm	1	5.10	5.45	5.65	5.55		28.31		
	95.10		Sqm									
		Palanahalli										
		For Cut Portions										
		(From West to East)										
			Sqm	1	8.40	1.30	1.30	1.30		10.92		
	8.40		Sqm	1	15.60	2.50	3.10	2.80		43.68		
	24.00		Sqm	1	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
	27.60	No Work	Sqm	1	15.00	3.35	2.52	2.94		44.03		
	42.60		Sqm	1	2.40	2.52	2.50	2.51		6.02		
	45.00		Sqm	1	15.00	2.50	2.50	2.50		37.50		
	60.00		Sqm	1	15.00	2.50	1.95	2.23		33.38		
	75.00		Sqm	1	15.00	1.95	2.50	2.23		33.38		
	90.00		Sqm	1	15.00	2.50	1.85	2.18		32.63		
	105.00		Sqm	1	10.80	1.85	3.00	2.43		26.19		
	115.80		Sqm	1	3.20	3.00	4.30	3.65		11.68		
	119.00		Sqm	1	6.50	1.30	0.85	1.08		6.99		
	125.50		Sqm	1	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
	132.60	No Work	Sqm	1	3.00	1.50	1.65	1.58		4.73		
	135.60		Sqm	1	15.00	1.65	1.20	1.43		21.38		
	150.60		Sqm	1	2.00	4.10	4.10	4.10		8.20		
	152.60		Sqm									

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
152.60	159.50		Sqm	1	6.90	2.10	2.10	2.10		14.49		
159.50	174.50		Sqm	1	15.00	2.10	1.00	1.55		23.25		
174.50	183.90		Sqm	1	9.40	1.00	1.00	1.00		9.40		
183.90	198.90		Sqm	1	15.00	1.00	1.00	1.00		15.00		
198.90	213.90		Sqm	1	15.00	1.00	1.00	1.00		15.00		
213.90	214.30		Sqm	1	0.40	1.00	1.70	1.35		0.54		
214.30	229.30		Sqm	1	15.00	1.83	1.50	1.67		24.98		
229.30	243.20		Sqm	1	13.90	1.83	1.50	1.67		23.14		
243.20	246.30		Sqm	1	3.10	1.95	1.90	1.93		5.97		
		For Road Cutting										
0.00	4.50		Sqm	1	4.50	0.40	0.25	0.33		1.46		
0.00	5.00		Sqm	1	5.00	0.40	0.20	0.30		1.50		
0.00	2.80		Sqm	1	2.80	3.20	3.25	3.23		9.03		
0.00	4.70		Sqm	1	4.70	0.70	0.45	0.58		2.70		
0.00	2.60		Sqm	1	2.60	1.20	1.25	1.23		3.19		
		Deducation										
		Chamber	Sqm	-1	1.90			1.40		-2.66		
		Tree Pot	Sqm	-9	0.20			0.10		-0.18		
		Electric Pole	Sqm	-1	0.90			0.50		-0.45		
		Man Hole (1m Dia)	Sqm	-1			Area =			-0.79		
		7th Main Road										
		(From North to South)										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	4.35	4.06	4.21		63.08		
15.00	17.40		Sqm	1	2.40	4.06	4.25	4.16		9.97		
17.40	26.70		Sqm	1	9.30	5.05	5.20	5.13		47.66		
26.70	41.70		Sqm	1	15.00	4.10	4.10	4.10		61.50		
41.70	45.10		Sqm	1	3.40	4.10	3.75	3.93		13.35		
45.10	60.00		Sqm	1	14.90	5.10	5.10	5.10		75.99		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	5.10	5.17	5.14		77.03		
75.00	83.70		Sqm	1	8.70	5.17	5.00	5.09		44.24		
83.70	98.70		Sqm	1	15.00	4.35	4.00	4.18		62.63		
98.70	100.40		Sqm	1	1.70	4.00	4.00	4.00		6.80		
100.40	104.10		Sqm	1	3.70	5.10	5.10	5.10		18.87		
		2nd Cross										
		(From North to South)										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	4.40	6.00	5.20		78.00		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	6.00	5.75	5.88		88.13		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	5.75	5.80	5.78		86.63		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	5.80	6.05	5.93		88.88		
60.00	69.30		Sqm	1	9.30	6.05	5.68	5.87		54.54		
69.30	77.50		Sqm	1	8.20	4.35	4.60	4.48		36.70		
77.50	90.00		Sqm	1	12.50	6.10	5.40	5.75		71.88		
90.00	96.40		Sqm	1	6.40	5.40	5.90	5.65		36.16		
		1st Cross Road										
		(From East to West)										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	6.50	5.40	5.95		89.25		
15.00	25.40		Sqm	1	10.40	5.40	6.00	5.70		59.28		
		8th Main Road										
		North to South										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	6.20	5.75	5.98		89.63		
15.00	19.40		Sqm	1	4.40	5.75	5.75	5.75		25.30		
19.40	30.00		Sqm	1	10.60	4.85	5.85	5.35		56.71		
30.00	37.20		Sqm	1	7.20	5.85	6.40	6.13		44.10		
37.20	45.00		Sqm	1	7.80	4.90	5.50	5.20		40.56		
45.00	46.40		Sqm	1	1.40	5.50	5.50	5.50		7.70		
46.40	64.00		Sqm	1	17.60	4.20	5.10	4.65		81.84		
64.00	75.00		Sqm	1	11.00	5.95	6.25	6.10		67.10		
75.00	90.00		Sqm	1	15.00	6.25	6.25	6.25		93.75		
90.00	105.00		Sqm	1	15.00	6.25	5.90	6.08		91.13		
105.00	108.00		Sqm	1	3.00	5.90	5.90	5.90		17.70		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
		Vinayak Nagar										
		6th B Main Road										
		North to South										
0.00	9.10		Sqm	1	9.10	5.10	4.95	5.03		45.73		
9.10	15.00		Sqm	1	5.90	4.40	3.95	4.18		24.63		
15.00	19.70		Sqm	1	4.70	3.95	4.25	4.10		19.27		
19.70	30.00		Sqm	1	10.30	4.25	4.30	4.28		44.03		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	4.30	3.45	3.88		58.13		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	3.45	4.35	3.90		58.50		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	4.35	4.65	4.50		67.50		
75.00	79.80		Sqm	1	4.80	4.65	5.15	4.90		23.52		
79.80	88.10		Sqm	1	8.30	4.25	3.80	4.03		33.41		
88.10	90.00		Sqm	1	1.90	4.50	3.50	4.00		7.60		
90.00	91.90		Sqm	1	1.90	3.50	3.55	3.53		6.70		
91.90	97.00		Sqm	1	5.10	5.05	5.10	5.08		25.88		
97.00	99.80		Sqm	1	2.80	4.25	4.25	4.25		11.90		
99.80	105.00		Sqm	1	5.20	3.55	4.25	3.90		20.28		
105.00	108.00		Sqm	1	3.00	4.25	4.15	4.20		12.60		
		M S Nagar										
		11th A Cross/2nd Main Road										
		(From South to North)										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	4.80	5.80	5.30		79.50		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	5.80	5.30	5.55		83.25		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	5.30	6.15	5.73		85.88		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	6.15	6.48	6.32		94.73		
60.00	65.80		Sqm	1	5.80	6.48	6.49	6.49		37.61		
		11th Cross Road										
		(From South to North)										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	4.20	4.10	4.15		62.25		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	4.10	3.80	3.95		59.25		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	3.80	3.65	3.73		55.88		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	3.65	4.00	3.83		57.38		
60.00	70.00		Sqm	1	10.00	4.00	4.10	4.05		40.50		
70.00	75.00		Sqm	1	5.00	4.10	4.00	4.05		20.25		
75.00	90.00		Sqm	1	15.00	4.00	4.64	4.32		64.80		
90.00	105.00		Sqm	1	15.00	4.64	4.90	4.77		71.55		
105.00	120.00		Sqm	1	15.00	4.90	4.90	4.90		73.50		
120.00	135 00		Sqm	1	15.00	4.90	4.90	4.90		73.50		
135.00	150.00		Sqm	1	15.00	4.90	5.00	4.95		74.25		
150.00	165.00		Sqm	1	15.00	5.00	4.90	4.95		74.25		
165.00	168.00		Sqm	1	3.00	4.90	4.75	4.83		14.48		
		10th Cross Road										
		(From North to South)										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	5.35	5.30	5.33		79.88		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	5.30	5.10	5.20		78.00		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	5.10	4.40	4.75		71.25		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	4.40	4.50	4.45		66.75		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	4.50	4.60	4.55		68.25		
75.00	90.00		Sqm	1	15.00	4.60	4.48	4.54		68.10		
90.00	105.00		Sqm	1	15.00	4.48	4.84	4.66		69.90		
105.00	108.60		Sqm	1	3.60	4.84	4.85	4.85		17.44		
108.60	117.40		Sqm	1	8.80	5.35	4.80	5.08		44.66		
117.40	120.00		Sqm	1	2.60	4.50	4.60	4.55		11.83		
120.00	135.00		Sqm	1	15.00	4.60	4.49	4.55		68.18		
135.00	150.00		Sqm	1	15.00	4.49	4.67	4.58		68.70		
150.00	165.00		Sqm	1	15.00	4.67	4.55	4.61		69.15		
165.00	167.60		Sqm	1	2.60	4.55	4.90	4.73		12.29		
		10th A Cross										
		(From North to South)										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	6.00	5.75	5.88		88.13		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	5.75	5.40	5.58		83.63		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	5.40	5.40	5.40		81.00		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	5.40	5.10	5.25		78.75		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
0.00	75.00		Sqm	1	15.00	5.10	5.35	5.23		78.38		
75.00	90.00		Sqm	1	15.00	5.35	5.55	5.45		81.75		
90.00	105.00		Sqm	1	15.00	5.55	6.00	5.78		86.63		
105.00	120.00		Sqm	1	15.00	6.00	6.10	6.05		90.75		
120.00	134.70		Sqm	1	14.70	6.10	6.20	6.15		90.40		
		10th A Cross										
		(From West to East)										
0.00	2.80		Sqm	1	2.80	4.80	4.50	4.65		13.02		
		2nd Main Road										
		(From West to East)										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	8.80	8.70	8.75		131.25		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	8.70	9.13	8.92		133.73		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	9.13	8.50	8.82		132.23		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	8.50	8.40	8.45		126.75		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	8.40	8.55	8.48		127.13		
75.00	90.00		Sqm	1	15.00	8.55	8.10	8.33		124.88		
90.00	105.00		Sqm	1	15.00	8.10	7.60	7.85		117.75		
105.00	114.30		Sqm	1	9.30	7.60	8.00	7.80		72.54		
114.30	129.30		Sqm	1	15.00	8.00	7.45	7.73		115.88		
129.30	144.30		Sqm	1	15.00	7.45	6.85	7.15		107.25		
144.30	159.30		Sqm	1	15.00	6.85	6.80	6.83		102.38		
159.30	174.30		Sqm	1	15.00	6.80	6.90	6.85		102.75		
174.30	189.30		Sqm	1	15.00	6.90	7.65	7.28		109.13		
189.30	192.60		Sqm	1	3.30	7.65	7.40	7.53		24.83		
		Cut Portion										
0.00	2.60		Sqm	1	2.60	2.10	2.10	2.10		5.46		
		2nd Main Road To M S Nagar Road										
		(From West to East)										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	5.10	4.36	4.73		70.95		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	4.36	4.40	4.38		65.70		
30.00	33.70		Sqm	1	3.70	4.40	4.60	4.50		16.65		
		(From South to North)										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	5.45	5.20	5.33		79.88		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	5.20	5.40	5.30		79.50		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	5.40	5.70	5.55		83.25		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	5.70	5.25	5.48		82.13		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	5.25	5.40	5.33		79.88		
75.00	90.00		Sqm	1	15.00	5.40	5.40	5.40		81.00		
90.00	105.00		Sqm	1	15.00	5.40	5.40	5.40		81.00		
105.00	120.00		Sqm	1	15.00	5.40	5.58	5.49		82.35		
120.00	135.00		Sqm	1	15.00	5.58	5.40	5.49		82.35		
135.00	150.00		Sqm	1	15.00	5.40	5.35	5.38		80.63		
150.00	165.00		Sqm	1	15.00	5.35	5.20	5.28		79.13		
165.00	180.00		Sqm	1	15.00	5.20	5.20	5.20		78.00		
180.00	195.00		Sqm	1	15.00	5.20	5.54	5.37		80.55		
195.00	197.80		Sqm	1	2.80	5.54	6.40	5.97		16.72		
		(From East to West)										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	3.90	3.65	3.78		56.63		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	3.65	3.68	3.67		54.98		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	3.68	3.98	3.83		57.45		
45.00	49.80		Sqm	1	4.80	3.98	4.20	4.09		19.63		
49.80	51.90		Sqm	1	2.10	4.20	7.50	5.85		12.29		
		3A Cross Road										
		(From East to West)										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	3.85	3.63	3.74		56.10		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	3.63	3.63	3.63		54.45		
30.00	41.40		Sqm	1	11.40	3.63	4.32	3.98		45.32		
41.40	44.50		Sqm	1	3.10	4.32	7.35	5.84		18.09		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
		(From North to South)										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	4.10	3.60	3.85		57.75		
15.00	18.60		Sqm	1	3.60	3.60	3.65	3.63		13.05		
		5th Cross Road										
		(From North to South)										
0.00	3.40		Sqm	1	3.40	8.20	6.80	7.50		25.50		
3.40	15.00		Sqm	1	11.60	6.80	6.70	6.75		78.30		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	6.70	6.10	6.40		96.00		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	6.10	6.20	6.15		92.25		
45.00	56.60		Sqm	1	11.60	6.20	6.15	6.18		71.63		
		Cut Portion										
0.00	12.10		Sqm	1	12.10	2.40	2.40	2.40		29.04		
		Hegde Nagara										
		Win Field Garden										
		5th Cross Road (W1941)										
		(From South to North)										
0.00	2.70		Sqm	1	2.70	10.80	7.45	9.13		24.64		
2.70	15.00		Sqm	1	12.30	7.45	6.70	7.08		87.02		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	6.70	6.65	6.68		100.13		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	6.65	7.00	6.83		102.38		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	7.00	7.50	7.25		108.75		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	7.50	7.00	7.25		108.75		
75.00	90.00		Sqm	1	15.00	7.00	7.00	7.00		105.00		
90.00	105.00		Sqm	1	15.00	7.00	6.85	6.93		103.88		
105.00	120.00		Sqm	1	15.00	6.85	6.25	6.55		98.25		
120.00	135.00		Sqm	1	15.00	6.25	7.05	6.65		99.75		
135.00	150.00		Sqm	1	15.00	7.05	7.05	7.05		105.75		
150.00	165.00		Sqm	1	15.00	7.05	7.05	7.05		105.75		
165.00	180.00		Sqm	1	15.00	7.05	7.05	7.05		105.75		
180.00	185.20		Sqm	1	5.20	7.05	7.40	7.23		37.57		
185.20	188.00		Sqm	1	2.80	7.00	12.00	9.50		26.60		
188.00	190.50		Sqm	1	2.50	8.00	7.90	7.95		19.88		
		6th Cross Road (W1935)										
		(From South to North)										
0.00	2.00		Sqm	1	2.00	7.50	5.90	6.70		13.40		
2.00	15.00		Sqm	1	13.00	5.90	5.95	5.93		77.03		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	5.95	6.00	5.98		89.63		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	6.00	5.50	5.75		86.25		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.35	5.43		81.38		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	5.35	5.55	5.45		81.75		
75.00	90.00		Sqm	1	15.00	5.55	5.55	5.55		83.25		
90.00	105.00		Sqm	1	15.00	5.55	5.60	5.58		83.63		
105.00	120.00		Sqm	1	15.00	5.60	5.60	5.60		84.00		
120.00	135.00		Sqm	1	15.00	5.60	5.75	5.68		85.13		
135.00	150.00		Sqm	1	15.00	5.75	4.85	5.30		79.50		
150.00	165.00		Sqm	1	15.00	4.85	4.80	4.83		72.38		
165.00	180.00		Sqm	1	15.00	4.80	6.10	5.45		81.75		
180.00	181.50		Sqm	1	1.50	6.10	5.40	5.75		8.63		
		9th Cross Road										
		(From South to North)										
0.00	2.80		Sqm	1	2.80	6.90	4.90	5.90		16.52		
2.80	15.90		Sqm	1	13.10	4.90	4.40	4.65		60.92		
15.90	30.00		Sqm	1	14.10	4.00	5.45	4.73		66.62		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	5.45	5.60	5.53		82.88		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.70	5.60		84.00		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	5.70	5.00	5.35		80.25		
75.00	79.90		Sqm	1	4.90	5.00	5.10	5.05		24.75		
79.90	89.60		Sqm	1	9.70	4.60	4.60	4.60		44.62		
89.60	90.00		Sqm	1	0.40	4.60	5.95	5.28		2.11		
90.00	105.00		Sqm	1	15.00	5.95	5.75	5.85		87.75		
105.00	116.70		Sqm	1	11.70	5.75	5.60	5.68		66.40		
116.70	126.90		Sqm	1	10.20	4.60	4.85	4.73		48.20		
126.90	137.90		Sqm	1	11.00	5.70	5.80	5.75		63.25		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
		MSR Mansion Road										
		(North to South)										
0.00	5.80		Sqm	1	5.80	5.75	7.15	6.45		37.41		
5.80	9.70		Sqm	1	3.90	10.70	8.40	9.55		37.25		
9.70	15.00		Sqm	1	5.30	8.40	8.25	8.33		44.12		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	8.25	7.40	7.83		117.38		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	7.40	6.85	7.13		106.88		
45.00	50.00		Sqm	1	5.00	6.85	7.10	6.98		34.88		
		Nisarga Layout										
		7th Cross, Zayan Travels Car Service Centre Road,										
		North To South										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	5.00	4.85	4.93		73.88		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	4.85	4.60	4.73		70.88		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	4.60	5.15	4.88		73.13		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	5.15	5.00	5.08		76.13		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	5.00	5.10	5.05		75.75		
75.00	90.00		Sqm	1	15.00	5.10	5.00	5.05		75.75		
90.00	101.50		Sqm	1	11.50	5.00	4.70	4.85		55.78		
		West To East										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	4.90	4.80	4.85		72.75		
15.00	15.70		Sqm	1	0.70	4.80	4.80	4.80		3.36		
15.70	30.00		Sqm	1	14.30	5.30	5.60	5.45		77.94		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	5.60	5.15	5.38		80.63		
45.00	46.70		Sqm	1	1.70	5.15	5.15	5.15		8.76		
46.70	51.60		Sqm	1	4.90	4.15	3.95	4.05		19.85		
51.60	56.20		Sqm	1	4.60	5.30	5.25	5.28		24.27		
56.20	64.60		Sqm	1	8.40	4.20	4.30	4.25		35.70		
64.60	75.00		Sqm	1	10.40	5.30	5.35	5.33		55.38		
75.00	76.60		Sqm	1	1.60	5.35	5.36	5.36		8.57		
		5th Cross Road,										
		North To South										
0.00	11.10		Sqm	1	11.10	5.70	5.90	5.80		64.38		
11.10	20.00		Sqm	1	8.90	5.10	5.35	5.23		46.50		
20.00	23.80		Sqm	1	3.80	7.00	6.95	6.98		26.51		
23.80	30.00		Sqm	1	6.20	6.05	5.95	6.00		37.20		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	5.95	5.50	5.73		85.88		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	5.50	6.00	5.75		86.25		
60.00	66.90		Sqm	1	6.90	6.00	6.30	6.15		42.44		
66.90	75.00		Sqm	1	8.10	4.90	5.70	5.30		42.93		
75.00	75.60		Sqm	1	0.60	5.70	5.65	5.68		3.40		
75.60	76.80		Sqm	1	1.20	2.95	3.00	2.98		3.57		
		Mithun White Pearl Apartment Road										
		(East To West)										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	6.60	6.75	6.68		100.13		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	6.75	6.50	6.63		99.38		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	6.50	6.45	6.48		97.13		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	6.45	6.45	6.45		96.75		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	6.45	6.25	6.35		95.25		
75.00	90.00		Sqm	1	15.00	6.25	6.20	6.23		93.38		
90.00	96.40		Sqm	1	6.40	6.20	5.85	6.03		38.56		
		Venkateshwara Layout										
		3rd Cross Road										
		South to North										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
75.00	90.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
90.00	105.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
105.00	120.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
120.00	135.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
135.00	150.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
150.00	165.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
165.00	180.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
180.00	195.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
195.00	210.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
210.00	220.00		Sqm	1	10.00	5.50	5.50	5.50		55.00		
		4th Cross Road										
		North to South										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
75.00	90.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
90.00	105.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
105.00	120.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
120.00	135.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
135.00	150.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
150.00	165.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
165.00	180.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
180.00	195.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
195.00	210.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
210.00	220.00		Sqm	1	10.00	5.50	5.50	5.50		55.00		
		5th Cross Road										
		North to South										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
75.00	90.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
90.00	105.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
105.00	120.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
120.00	135.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
135.00	150.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
150.00	165.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
165.00	180.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
180.00	195.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
195.00	210.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.50	5.50		82.50		
210.00	220.00		Sqm	1	10.00	5.50	5.50	5.50		55.00		
		Chembar	Sqm	-1	0.64					-0.64		
					Area of Circle=(3.14X0.9²)/4=0.64							
			Sqm	-4	0.70	1.00	1.00	1.00		-2.80		
			Sqm	-3	0.90	0.80	0.80	0.80		-2.16		
		Katgenahalli										
		Muneshwara Provision Store										
		Kalidas Layout										
		3rd Main Road										
		(From North to South)										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	6.70	6.65	6.68		100.13		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	6.65	6.65	6.65		99.75		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	6.65	6.00	6.33		94.88		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	6.00	5.80	5.90		88.50		
60.00	66.40		Sqm	1	6.40	5.80	5.60	5.70		36.48		
66.40	75.00		Sqm	1	8.60	5.60	5.60	5.60		48.16		
75.00	90.00		Sqm	1	15.00	5.60	5.50	5.55		83.25		
90.00	105.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.80	5.65		84.75		
105.00	113.00		Sqm	1	8.00	5.80	4.30	5.05		40.40		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
		Mk Provision Store Road										
		(From East to West)										
0.00	11.20		Sqm	1	11.20	6.20	6.10	6.15		68.88		
11.20	19.60		Sqm	1	8.40	5.60	4.94	5.27		44.27		
19.60	30.00		Sqm	1	10.40	5.40	5.30	5.35		55.64		
30.00	40.20		Sqm	1	10.20	5.30	5.40	5.35		54.57		
40.20	45.00		Sqm	1	4.80	5.40	6.30	5.85		28.08		
45.00	47.50		Sqm	1	2.50	6.30	7.00	6.65		16.63		
47.50	60.00		Sqm	1	12.50	5.00	4.50	4.75		59.38		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	4.50	5.75	5.13		76.88		
75.00	90.00		Sqm	1	15.00	5.75	5.38	5.57		83.48		
90.00	105.00		Sqm	1	15.00	5.38	5.10	5.24		78.60		
105.00	120.00		Sqm	1	15.00	5.10	4.85	4.98		74.63		
120.00	135.00		Sqm	1	15.00	4.85	4.80	4.83		72.38		
135.00	150.00		Sqm	1	15.00	4.80	5.50	5.15		77.25		
150.00	155.00		Sqm	1	5.00	5.50	5.88	5.69		28.45		
			Sqm	1	Triangular Portion 9.5*8.2*12.55=977.65			977.65		977.65		
			Sqm	1	Triangular Portion 10.5*3.3*11=381.15			381.15		381.15		
		Deduction										
0.00	1.40		Sqm	-1	1.40	1.00	1.00	1.00		-1.40		
		Cross Road - 1										
		(From South to North)										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	4.75	4.55	4.65		69.75		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	4.55	5.10	4.83		72.38		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	5.10	4.80	4.95		74.25		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	4.80	4.55	4.68		70.13		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	4.55	5.00	4.78		71.63		
75.00	88.60		Sqm	1	13.60	5.00	4.50	4.75		64.60		
		Cross Road - 2										
		(From North to South)										
0.00	4.30		Sqm	1	4.30	5.10	5.00	5.05		21.72		
4.30	15.00		Sqm	1	10.70	5.00	5.10	5.05		54.04		
15.00	20.60		Sqm	1	5.60	5.10	5.30	5.20		29.12		
20.60	30.00		Sqm	1	9.40	6.65	6.20	6.43		60.40		
30.00	40.60		Sqm	1	10.60	6.20	6.60	6.40		67.84		
40.60	45.00		Sqm	1	4.40	6.60	5.90	6.25		27.50		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	5.90	5.95	5.93		88.88		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	5.95	5.85	5.90		88.50		
75.00	90.00		Sqm	1	15.00	5.85	6.38	6.12		91.73		
90.00	105.00		Sqm	1	15.00	6.38	5.50	5.94		89.10		
105.00	120.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.69	5.60		83.93		
120.00	123.00		Sqm	1	3.00	5.69	5.00	5.35		16.04		
		Kattigenahalli										
		Durgamba Layout										
		Amulya Family Restaurant Road (N-S)										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	6.90	6.40	6.65		99.75		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	6.40	6.05	6.23		93.38		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	5.60	5.30	5.45		81.75		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	5.30	4.95	5.13		76.88		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	4.95	5.05	5.00		75.00		
75.00	81.00		Sqm	1	6.00	5.05	5.05	5.05		30.30		
81.00	90.00		Sqm	1	9.00	5.70	5.90	5.80		52.20		
90.00	105.00		Sqm	1	15.00	5.90	5.30	5.60		84.00		
105.00	118.80		Sqm	1	13.80	5.30	4.60	4.95		68.31		
118.80	127.90		Sqm	1	9.10	5.80	5.85	5.83		53.01		
127.90	135.00		Sqm	1	7.10	4.95	4.85	4.90		34.79		
135.00	137.10		Sqm	1	2.10	4.85	5.05	4.95		10.40		
137.10	150.00		Sqm	1	12.90	4.35	4.95	4.65		59.99		
150.00	165.00		Sqm	1	15.00	4.95	4.60	4.78		71.63		
165.00	180.00		Sqm	1	15.00	4.60	5.25	4.93		73.88		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
180.00	182.50		Sqm	1	2.50	5.25	5.15	5.20		13.00		
182.50	195.00		Sqm	1	12.50	5.85	6.60	6.23		77.81		
195.00	210.00		Sqm	1	15.00	6.60	6.15	6.38		95.63		
210.00	218.00		Sqm	1	8.00	6.15	6.00	6.08		48.60		
		Kaustaba House Road #33 (W-E)										
0.00	6.30		Sqm	1	6.30	7.45	7.55	7.50		47.25		
6.30	15.00		Sqm	1	8.70	6.80	6.48	6.64		57.77		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	6.48	6.00	6.24		93.60		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	6.00	5.70	5.85		87.75		
45.00	57.90		Sqm	1	12.90	5.70	6.05	5.88		75.79		
57.90	60.00		Sqm	1	2.10	6.95	7.70	7.33		15.38		
60.00	63.60		Sqm	1	3.60	7.70	7.65	7.68		27.63		
		Sukruthi House Road #26 (S-N)										
0.00	8.30		Sqm	1	8.30	5.60	5.90	5.75		47.73		
8.30	15.00		Sqm	1	6.70	5.35	4.90	5.13		34.34		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	4.90	5.80	5.35		80.25		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	5.80	5.35	5.58		83.63		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	5.35	5.30	5.33		79.88		
60.00	60.50		Sqm	1	0.50	5.30	5.30	5.30		2.65		
60.50	75.00		Sqm	1	14.50	5.85	6.20	6.03		87.36		
75.00	90.00		Sqm	1	15.00	6.20	5.40	5.80		87.00		
90.00	98.70		Sqm	1	8.70	5.40	5.20	5.30		46.11		
98.70	105.00		Sqm	1	6.30	4.40	4.95	4.68		29.45		
105.00	108.20		Sqm	1	3.20	4.95	4.95	4.95		15.84		
108.20	112.20		Sqm	1	4.00	5.50	5.20	5.35		21.40		
112.20	120.00		Sqm	1	7.80	4.40	4.60	4.50		35.10		
120.00	125.80		Sqm	1	5.80	4.60	4.50	4.55		26.39		
125.80	135.70		Sqm	1	9.90	4.00	4.45	4.23		41.83		
135.70	143.90		Sqm	1	8.20	5.60	5.95	5.78		47.36		
143.90	150.00		Sqm	1	6.10	6.65	5.75	6.20		37.82		
150.00	164.30		Sqm	1	14.30	5.75	5.85	5.80		82.94		
		SP Singh House Road (E-W)										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	6.35	5.65	6.00		90.00		
15.00	19.10		Sqm	1	4.10	5.65	6.00	5.83		23.88		
19.10	30.00		Sqm	1	10.90	5.20	5.65	5.43		59.13		
30.00	34.20		Sqm	1	4.20	5.65	6.10	5.88		24.68		
		Form mrd Main To Muneshwara provsion										
0.00	1.70		Sqm	1	1.70	5.05	5.05	5.05		8.59		
1.70	15.00		Sqm	1	13.30	7.30	7.40	7.35		97.76		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	7.40	7.10	7.25		108.75		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	7.10	6.75	6.93		103.88		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	6.75	7.55	7.15		107.25		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	7.55	6.45	7.00		105.00		
75.00	77.80		Sqm	1	2.80	6.45	5.70	6.08		17.01		
77.80	90.00		Sqm	1	12.20	6.80	7.15	6.98		85.10		
90.00	95.90		Sqm	1	5.90	7.15	6.95	7.05		41.60		
95.90	105.00		Sqm	1	9.10	6.25	6.30	6.28		57.10		
105.00	117.90		Sqm	1	12.90	6.30	5.90	6.10		78.69		
117.90	120.00		Sqm	1	2.10	6.75	6.80	6.78		14.23		
120.00	124.80		Sqm	1	4.80	6.80	5.80	6.30		30.24		
		Deduction										
		Chamber	Sqm	-1	0.70	1.00	1.00	1.00		-0.70		
		Manhole	Sqm	-1	0.64					-0.64		
					Area of Circle = (3.142*0.9^2)/4= 0.64							

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
		Manhole	Sqm	-1	1.13					-1.13		
					Area of Circle = (3.142*1.2^2)/4= 1.13							
		Green Garden Main Road (West to East)										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	6.00	6.18	6.09		91.35		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	6.18	6.18	6.18		92.70		
30.00	42.70		Sqm	1	12.70	6.18	5.75	5.97		75.76		
42.70	45.00		Sqm	1	2.30	5.00	4.90	4.95		11.39		
45.00	53.70		Sqm	1	8.70	4.90	4.95	4.93		42.85		
53.70	60.00		Sqm	1	6.30	6.80	5.85	6.33		39.85		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	5.85	6.00	5.93		88.88		
75.00	90.00		Sqm	1	15.00	6.00	5.95	5.98		89.63		
90.00	105.00		Sqm	1	15.00	5.95	6.10	6.03		90.38		
105.00	120.00		Sqm	1	15.00	6.10	5.35	5.73		85.88		
120.00	126.90		Sqm	1	6.90	5.35	5.50	5.43		37.43		
126.90	130.00		Sqm	1	3.10	6.00	6.00	6.00		18.60		
130.00	145.00		Sqm	1	15.00	6.00	6.05	6.03		90.38		
145.00	154.30		Sqm	1	9.30	6.05	6.10	6.08		56.50		
154.30	160.00		Sqm	1	5.70	5.10	5.00	5.05		28.78		
160.00	171.40		Sqm	1	11.40	5.00	4.85	4.93		56.15		
		Cross Road-4 (South to North)										
0.00	1.60		Sqm	1	1.60	4.70	4.60	4.65		7.44		
1.60	15.00		Sqm	1	13.40	6.15	5.50	5.83		78.06		
15.00	23.50		Sqm	1	8.50	5.50	5.60	5.55		47.18		
23.50	30.00		Sqm	1	6.50	5.15	5.45	5.30		34.45		
30.00	33.70		Sqm	1	3.70	5.45	5.70	5.58		20.63		
		Sri Ganga House Road East to West										
0.00	3.80		Sqm	1	3.80	5.70	5.70	5.70		21.66		
3.80	13.20		Sqm	1	9.40	5.40	5.40	5.40		50.76		
13.20	15.00		Sqm	1	1.80	5.75	5.70	5.73		10.31		
15.00	27.40		Sqm	1	12.40	5.70	5.45	5.58		69.13		
27.40	30.00		Sqm	1	2.60	5.25	4.80	5.03		13.07		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	4.80	5.30	5.05		75.75		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	5.30	5.55	5.43		81.38		
60.00	69.30		Sqm	1	9.30	5.55	6.40	5.98		55.57		
		Cross Road-3 (North to South)										
0.00	1.70		Sqm	1	1.70	4.70	4.70	4.70		7.99		
1.70	15.00		Sqm	1	13.30	6.80	5.50	6.15		81.80		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.40	5.45		81.75		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	5.40	5.45	5.43		81.38		
45.00	46.10		Sqm	1	1.10	5.45	5.45	5.45		6.00		
46.10	48.90		Sqm	1	2.80	6.15	6.40	6.28		17.57		
		Cross Road 2 (South to North)										
0.00	11.80		Sqm	1	11.80	5.75	5.60	5.68		66.97		
11.80	15.00		Sqm	1	3.20	4.90	4.70	4.80		15.36		
15.00	21.10		Sqm	1	6.10	4.70	4.65	4.68		28.52		
21.10	30.00		Sqm	1	8.90	5.20	5.25	5.23		46.50		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	5.25	5.35	5.30		79.50		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	5.35	5.40	5.38		80.63		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	5.40	5.40	5.40		81.00		
75.00	90.00		Sqm	1	15.00	5.40	5.65	5.53		82.88		
90.00	100.30		Sqm	1	10.30	5.65	5.85	5.75		59.23		
100.30	102.40		Sqm	1	2.10	5.85	6.00	5.93		12.44		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
		Cross Road 1										
		(North to South)										
0.00	2.90		Sqm	1	2.90	6.50	6.40	6.45		18.71		
2.90	15.00		Sqm	1	12.10	6.40	5.90	6.15		74.42		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	5.90	5.75	5.83		87.38		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	5.75	5.70	5.73		85.88		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	5.70	5.50	5.60		84.00		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	5.50	5.40	5.45		81.75		
75.00	90.00		Sqm	1	15.00	5.40	5.55	5.48		82.13		
90.00	102.30		Sqm	1	12.30	5.55	5.80	5.68		69.80		
		Pyramid apartment main road										
		(East to West)										
0.00	1.10		Sqm	1	1.10	8.16	8.15	8.16		8.97		
1.10	2.40		Sqm	1	1.30	8.15	6.80	7.48		9.72		
2.40	4.70		Sqm	1	2.30	6.80	6.60	6.70		15.41		
4.70	12.40		Sqm	1	7.70	7.65	7.85	7.75		59.68		
12.40	15.00		Sqm	1	2.60	7.85	7.70	7.78		20.22		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	7.70	8.35	8.03		120.38		
30.00	32.00		Sqm	1	2.00	8.35	8.35	8.35		16.70		
32.00	45.00		Sqm	1	13.00	8.35	8.50	8.43		109.53		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	8.50	8.65	8.58		128.63		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	8.65	8.70	8.68		130.13		
75.00	81.10		Sqm	1	6.10	8.70	8.75	8.73		53.22		
81.10	90.00		Sqm	1	8.90	8.75	8.20	8.48		75.43		
90.00	105.00		Sqm	1	15.00	8.20	8.45	8.33		124.88		
105.00	120.00		Sqm	1	15.00	8.45	8.38	8.42		126.23		
120.00	128.00		Sqm	1	8.00	8.38	8.40	8.39		67.12		
		Cross Road 3 Near Pyramid apartment										
		(North to South)										
0.00	2.90		Sqm	1	2.90	6.40	6.35	6.38		18.49		
2.90	15.00		Sqm	1	12.10	6.35	5.75	6.05		73.21		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	5.75	5.70	5.73		85.88		
30.00	44.00		Sqm	1	14.00	5.70	5.10	5.40		75.60		
		Cross Road 2 Near Pyramid apartment										
		(North to South)										
0.00	3.60		Sqm	1	3.60	6.40	6.40	6.40		23.04		
3.60	15.00		Sqm	1	11.40	5.00	5.10	5.05		57.57		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	5.10	4.85	4.98		74.63		
30.00	32.80		Sqm	1	2.80	4.85	4.85	4.85		13.58		
32.80	42.30		Sqm	1	9.50	3.80	4.00	3.90		37.05		
42.30	45.10		Sqm	1	2.80	5.10	5.10	5.10		14.28		
45.10	48.30		Sqm	1	3.20	5.10	5.00	5.05		16.16		
		Cross Road 1 Near Pyramid apartment										
		(North to South)										
0.00	4.50		Sqm	1	4.50	6.40	5.50	5.95		26.78		
4.50	15.00		Sqm	1	10.50	5.50	5.25	5.38		56.44		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	5.25	5.25	5.25		78.75		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	5.25	5.40	5.33		79.88		
45.00	51.70		Sqm	1	6.70	5.00	4.70	4.85		32.50		
51.70	52.20		Sqm	1	0.50	4.70	5.20	4.95		2.48		
52.20	60.00		Sqm	1	7.80	5.20	5.45	5.33		41.54		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	5.45	5.45	5.45		81.75		
75.00	90.00		Sqm	1	15.00	5.45	4.85	5.15		77.25		
90.00	105.00		Sqm	1	15.00	4.85	5.65	5.25		78.75		
105.00	120.00		Sqm	1	15.00	5.65	5.60	5.63		84.38		
120.00	127.20		Sqm	1	7.20	5.60	5.55	5.58		40.14		

Scanned by CamScanner

Chainage		Description of Item	Unit	No	Length	Breadth			Depth	Quantity	Rate in	Amount in
From	To				(m)	B1	B2	Avg B	(m)		RS.	RS.
		Car 24 Beside Road										
		From Agrahara Main Road to Lake										
		East to West										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	4.80	4.60	4.70		70.50		
15.00	27.00		Sqm	1	12.00	4.60	4.65	4.63		55.50		
27.00	30.00		Sqm	1	3.00	5.40	5.70	5.55		16.65		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	5.70	5.70	5.70		85.50		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	5.70	6.30	6.00		90.00		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	6.30	6.30	6.30		94.50		
75.00	90.00		Sqm	1	15.00	6.30	6.50	6.40		96.00		
90.00	105.00		Sqm	1	15.00	6.50	6.65	6.58		98.63		
105.00	120.00		Sqm	1	15.00	6.65	6.40	6.53		97.88		
120.00	135.00		Sqm	1	15.00	6.40	6.20	6.30		94.50		
135.00	150.00		Sqm	1	15.00	6.20	6.10	6.15		92.25		
150.00	165.00		Sqm	1	15.00	6.10	6.30	6.20		93.00		
165.00	180.00		Sqm	1	15.00	6.30	6.10	6.20		93.00		
180.00	195.00		Sqm	1	15.00	6.10	6.25	6.18		92.63		
195.00	210.00		Sqm	1	15.00	6.25	6.50	6.38		95.63		
210.00	225.00		Sqm	1	15.00	6.50	6.40	6.45		96.75		
225.00	240.00		Sqm	1	15.00	6.40	6.50	6.45		96.75		
240.00	255.00		Sqm	1	15.00	6.50	6.65	6.58		98.63		
255.00	270.00		Sqm	1	15.00	6.65	6.70	6.68		100.13		
270.00	285.00		Sqm	1	15.00	6.70	6.45	6.58		98.63		
285.00	300.00		Sqm	1	15.00	6.45	6.20	6.33		94.88		
300.00	315.00		Sqm	1	15.00	6.20	6.10	6.15		92.25		
315.00	330.00		Sqm	1	15.00	6.10	6.10	6.10		91.50		
330.00	345.00		Sqm	1	15.00	6.10	6.00	6.05		90.75		
345.00	360.00		Sqm	1	15.00	6.00	6.60	6.30		94.50		
360.00	375.00		Sqm	1	15.00	6.60	6.00	6.30		94.50		
375.00	390.00		Sqm	1	15.00	6.00	6.10	6.05		90.75		
390.00	405.00		Sqm	1	15.00	6.10	6.30	6.20		93.00		
405.00	410.00		Sqm	1	5.00	6.30	6.40	6.35		31.75		
410.00	419.00		Sqm	1	9.00	4.70	4.50	4.60		41.40		
419.00	420.00		Sqm	1	1.00	6.30	6.30	6.30		6.30		
420.00	435.00		Sqm	1	15.00	6.30	6.30	6.30		94.50		
435.00	450.00		Sqm	1	15.00	6.30	6.80	6.55		98.25		
450.00	465.00		Sqm	1	15.00	6.80	7.10	6.95		104.25		
465.00	480.00		Sqm	1	15.00	7.10	5.80	6.45		96.75		
480.00	495.00		Sqm	1	15.00	5.80	5.20	5.50		82.50		
495.00	510.00		Sqm	1	15.00	5.20	3.95	4.58		68.63		
510.00	512.00		Sqm	1	2.00	3.95	3.80	3.88		7.75		
512.00	525.00		Sqm	1	13.00	4.70	5.45	5.08		65.98		
525.00	540.00		Sqm	1	15.00	5.45	6.10	5.78		86.63		
540.00	546.00		Sqm	1	6.00	6.10	5.50	5.80		34.80		
		Cross Road-1										
		South to North										
0.00	6.00		Sqm	1	6.00	12.00	5.90	8.95		53.70		
6.00	12.00		Sqm	1	6.00	5.90	5.00	5.45		32.70		
12.00	15.00		Sqm	1	3.00	6.00	6.00	6.00		18.00		
15.00	19.00		Sqm	1	4.00	6.00	5.70	5.85		23.40		
		Cross Road-2										
		South to north										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	6.50	6.00	6.25		93.75		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	6.00	6.00	6.00		90.00		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	6.00	6.00	6.00		90.00		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	6.00	6.30	6.15		92.25		
60.00	67.70		Sqm	1	7.70	6.30	6.60	6.45		49.67		
67.70	69.70		Sqm	1	2.00	6.60	7.30	6.95		13.90		
		MCECHS layout										
		22nd Cross Road										
		North to South										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	5.05	4.95	5.00		75.00		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	4.95	4.30	4.63		69.38		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	4.30	3.90	4.10		61.50		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	3.90	4.95	4.43		66.38		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	4.95	4.90	4.93		73.88		
75.00	90.00		Sqm	1	15.00	4.90	3.90	4.40		66.00		
90.00	105.00		Sqm	1	15.00	3.90	4.20	4.05		60.75		
105.00	120.00		Sqm	1	15.00	3.90	4.30	4.10		61.50		
120.00	135.00		Sqm	1	15.00	4.30	4.10	4.20		63.00		
135.00	141.10		Sqm	1	6.10	4.10	4.70	4.40		26.84		
		Deduction										
		Electric Pole	Sqm	-1	1.50	1.00	1.00	1.00		-1.50		
			Sqm	-4	0.64					-2.55		
					Area=3.142*0.9^2/4=0.64							
			Sqm	-4	1.00	1.00	1.00	1.00		-4.00		
			Sqm	-1	0.79					-0.79		
					Area=3.142*1^2/4=0.79							
		Vidhana Soudha Layout										
		(From North to South)										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	6.10	5.45	5.78		86.63		
15.00	29.30		Sqm	1	14.30	5.45	8.30	6.88		98.31		
		(From East to West)										
0.00	15.00		Sqm	1	15.00	9.40	8.90	9.15		137.25		
15.00	30.00		Sqm	1	15.00	8.90	8.60	8.75		131.25		
30.00	45.00		Sqm	1	15.00	8.60	8.90	8.75		131.25		
45.00	60.00		Sqm	1	15.00	8.90	8.20	8.55		128.25		
60.00	75.00		Sqm	1	15.00	8.20	8.25	8.23		123.38		
75.00	90.00		Sqm	1	15.00	8.25	8.50	8.38		125.63		
90.00	105.00		Sqm	1	15.00	8.50	8.30	8.40		126.00		
105.00	117.80		Sqm	1	12.80	8.30	8.25	8.28		105.92		
117.80	125.10		Sqm	1	7.30	11.35	11.25	11.30		82.49		
125.10	135.00		Sqm	1	9.90	8.20	8.05	8.13		80.44		
135.00	150.00		Sqm	1	15.00	8.05	8.05	8.05		120.75		
150.00	150.90		Sqm	1	0.90	10.95	10.95	10.95		9.86		
150.90	165.00		Sqm	1	14.10	8.30	8.35	8.33		117.38		
165.00	180.00		Sqm	1	15.00	8.35	8.42	8.39		125.78		
180.00	184.90		Sqm	1	4.90	8.42	8.55	8.49		41.58		
184.90	193.50		Sqm	1	8.60	11.20	11.30	11.25		96.75		
193.50	195.00		Sqm	1	1.50	8.30	8.30	8.30		12.45		
195.00	210.00		Sqm	1	15.00	8.30	8.15	8.23		123.38		
210.00	225.00		Sqm	1	15.00	8.15	8.30	8.23		123.38		
225.00	240.00		Sqm	1	15.00	8.30	9.00	8.65		129.75		
240.00	255.00		Sqm	1	15.00	9.00	8.85	8.93		133.88		
255.00	258.00		Sqm	1	3.00	8.85	8.25	8.55		25.65		
258.00	265.10		Sqm	1	7.10	9.70	9.80	9.75		69.23		
265.10	270.00		Sqm	1	4.90	8.40	8.35	8.38		41.04		
270.00	285.00		Sqm	1	15.00	8.35	8.25	8.30		124.50		
285.00	291.00		Sqm	1	6.00	8.25	8.20	8.23		49.35		
291.00	299.80		Sqm	1	8.80	9.55	9.40	9.48		83.38		
299.80	300.00		Sqm	1	0.20	8.15	8.14	8.15		1.63		
300.00	301.00		Sqm	1	1.00	8.14	8.15	8.15		8.15		
301.00	307.30		Sqm	1	6.30	9.81	9.80	9.81		61.77		
307.30	315.00		Sqm	1	7.70	8.10	8.15	8.13		62.56		
315.00	323.00		Sqm	1	8.00	8.15	8.25	8.20		65.60		
323.00	332.00		Sqm	1	9.00	9.60	9.60	9.60		86.40		
332.00	343.00		Sqm	1	11.00	9.40	9.60	9.50		104.50		
343.00	345.00		Sqm	1	2.00	8.10	8.20	8.15		16.30		
345.00	358.90		Sqm	1	13.90	8.20	8.15	8.18		113.63		
358.90	368.10		Sqm	1	9.20	9.70	9.71	9.71		89.29		
368.10	375.00		Sqm	1	6.90	8.15	8.15	8.15		56.23		
375.00	382.60		Sqm	1	7.60	8.15	8.30	8.23		62.51		
382.60	391.90		Sqm	1	9.30	9.90	9.50	9.70		90.21		
391.90	393.30		Sqm	1	1.40	7.90	8.00	7.95		11.13		
393.30	400.00		Sqm	1	6.70	9.20	9.20	9.20		61.64		
400.00	405.00		Sqm	1	5.00	7.90	7.40	7.65		38.25		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
405.00	420.00		Sqm	1	15.00	7.40	7.60	7.50		112.50		
420.00	435.00		Sqm	1	15.00	7.60	7.40	7.50		112.50		
435.00	444.20		Sqm	1	9.20	9.00	9.10	9.05		83.26		
444.20	446.30		Sqm	1	2.10	7.30	7.45	7.38		15.49		
446.30	456.40		Sqm	1	10.10	9.15	9.10	9.13		92.16		
456.40	465.00		Sqm	1	8.60	7.45	7.35	7.40		63.64		
465.00	480.00		Sqm	1	15.00	7.35	7.25	7.30		109.50		
480.00	495.00		Sqm	1	15.00	7.25	7.65	7.45		111.75		
495.00	510.00		Sqm	1	15.00	7.65	8.50	8.08		121.13		
510.00	525.20		Sqm	1	15.20	10.00	10.60	10.30		156.56		
525.20	540.00		Sqm	1	14.80	8.50	7.60	8.05		119.14		
540.00	555.00		Sqm	1	15.00	7.60	7.50	7.55		113.25		
555.00	560.90		Sqm	1	5.90	7.50	7.50	7.50		44.25		
560.90	562.70		Sqm	1	1.80	4.80	4.80	4.80		8.64		
		Total Executed Quantity								**42717.17**	**12.85**	**548916.00**
		Tender Quantity								**48128.40**		
Item no. 19		Providing and laying bituminous concrete using crushed aggregates of specified grading, premixed with bituminous binder and filler, transporting the hot mix to work site, laying with a paver finisher to the required grade, level and alignment, rolling with smooth wheeled, vibratory and tandem rollers to achieve the desired compaction in all respects complete as per specification and directions of the Engineer in charge.										
		Defence Colony										
		6th Main Road										
		(From North to South)										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	4.95	5.20	5.08	0.04	3.05		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	5.20	5.20	5.20	0.04	3.12		
30.00	40.10		Cum	1	10.10	5.20	5.50	5.35	0.04	2.16		
40.10	43.70		Cum	1	3.60	4.32	4.75	4.54	0.04	0.65		
43.70	45.00		Cum	1	1.30	5.28	5.20	5.24	0.04	0.27		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	5.20	4.90	5.05	0.04	3.03		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	4.90	5.50	5.20	0.04	3.12		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	5.50	5.10	5.30	0.04	3.18		
90.00	105.00		Cum	1	15.00	5.10	5.00	5.05	0.04	3.03		
105.00	110.80		Cum	1	5.80	5.00	5.10	5.05	0.04	1.17		
		8th Main Road										
		(From East to West)										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	4.40	4.45	4.43	0.04	2.66		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	4.45	4.90	4.68	0.04	2.81		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	4.95	5.10	5.03	0.04	3.02		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	5.10	5.00	5.05	0.04	3.03		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	4.95	5.10	5.03	0.04	3.02		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	5.10	5.05	5.08	0.04	3.05		
90.00	105.00		Cum	1	15.00	4.95	5.20	5.08	0.04	3.05		
105.00	120.00		Cum	1	15.00	5.20	5.05	5.13	0.04	3.08		
120.00	131.00		Cum	1	11.00	4.95	4.95	4.95	0.04	2.18		
		Cross Road 2										
		(From East to West)										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	4.25	4.10	4.18	0.04	2.51		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	4.10	4.00	4.05	0.04	2.43		
30.00	31.50		Cum	1	1.50	4.00	4.00	4.00	0.04	0.24		
		Cross Road 1										
		(From East to West)										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	4.40	4.48	4.44	0.04	2.66		
15.00	29.50		Cum	1	14.50	4.48	4.65	4.57	0.04	2.65		
		Nithish Central Park Road										
		(From North to South)										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	5.80	5.40	5.60	0.04	3.36		
15.00	21.40		Cum	1	6.40	5.40	5.70	5.55	0.04	1.42		
21.40	29.60		Cum	1	8.20	5.05	4.80	4.93	0.04	1.62		
29.60	30.00		Cum	1	0.40	5.52	5.50	5.51	0.04	0.09		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	5.50	5.15	5.33	0.04	3.20		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	5.15	5.15	5.15	0.04	3.09		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	5.15	5.04	5.10	0.04	3.06		
75.00	80.00		Cum	1	5.00	5.04	6.00	5.52	0.04	1.10		
80.00	83.70		Cum	1	3.70	6.00	5.95	5.98	0.04	0.88		
83.70	87.60		Cum	1	3.90	5.30	5.30	5.30	0.04	0.83		
87.60	93.20		Cum	1	5.60	6.30	6.20	6.25	0.04	1.40		
93.20	96.20		Cum	1	3.00	5.40	5.00	5.20	0.04	0.62		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
		Anand Nagar										
		1st Cross Road										
		Royal ACE Road										
		(From North to South)										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	4.80	5.30	5.05	0.04	3.03		
15.00	22.80		Cum	1	7.80	5.30	5.40	5.35	0.04	1.67		
22.80	32.00		Cum	1	9.20	4.95	4.80	4.88	0.04	1.79		
32.00	45.00		Cum	1	13.00	4.75	5.03	4.89	0.04	2.54		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	5.03	4.95	4.99	0.04	2.99		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	4.95	5.30	5.13	0.04	3.08		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	4.95	5.45	5.20	0.04	3.12		
90.00	95.10		Cum	1	5.10	5.45	5.65	5.55	0.04	1.13		
		Palanahalli										
		For Cut Portions										
		(From West to East)										
0.00	8.40		Cum	1	8.40	1.30	1.30	1.30	0.04	0.44		
8.40	24.00		Cum	1	15.60	2.50	3.10	2.80	0.04	1.75		
24.00	27.60	No Work	Cum	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00		
27.60	42.60		Cum	1	15.00	3.35	2.52	2.94	0.04	1.76		
42.60	45.00		Cum	1	2.40	2.52	2.50	2.51	0.04	0.24		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	2.50	2.50	2.50	0.04	1.50		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	2.50	1.95	2.23	0.04	1.34		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	1.95	2.50	2.23	0.04	1.34		
90.00	105.00		Cum	1	15.00	2.50	1.85	2.18	0.04	1.31		
105.00	115.80		Cum	1	10.80	1.85	3.00	2.43	0.04	1.05		
115.80	119.00		Cum	1	3.20	3.00	4.30	3.65	0.04	0.47		
119.00	125.50		Cum	1	6.50	1.30	0.85	1.08	0.04	0.28		
125.50	132.60	No Work	Cum	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00		
132.60	135.60		Cum	1	3.00	1.50	1.65	1.58	0.04	0.19		
135.60	150.60		Cum	1	15.00	1.65	1.20	1.43	0.04	0.86		
150.60	152.60		Cum	1	2.00	4.10	4.10	4.10	0.04	0.33		
152.60	159.50		Cum	1	6.90	2.10	2.10	2.10	0.04	0.58		
159.50	174.50		Cum	1	15.00	2.10	1.00	1.55	0.04	0.93		
174.50	183.90		Cum	1	9.40	1.00	1.00	1.00	0.04	0.38		
183.90	198.90		Cum	1	15.00	1.00	1.00	1.00	0.04	0.60		
198.90	213.90		Cum	1	15.00	1.00	1.00	1.00	0.04	0.60		
213.90	214.30		Cum	1	0.40	1.00	1.70	1.35	0.04	0.02		
214.30	229.30		Cum	1	15.00	1.83	1.50	1.67	0.04	1.00		
229.30	243.20		Cum	1	13.90	1.83	1.50	1.67	0.04	0.93		
243.20	246.30		Cum	1	3.10	1.95	1.90	1.93	0.04	0.24		
		For Road Cutting										
0.00	4.50		Cum	1	4.50	0.40	0.25	0.33	0.04	0.06		
0.00	5.00		Cum	1	5.00	0.40	0.20	0.30	0.04	0.06		
0.00	2.80		Cum	1	2.80	3.20	3.25	3.23	0.04	0.36		
0.00	4.70		Cum	1	4.70	0.70	0.45	0.58	0.04	0.11		
0.00	2.60		Cum	1	2.60	1.20	1.25	1.23	0.04	0.13		
		Deducation										
		Chamber	Cum	-1	1.90			1.40	0.04	-0.11		
		Tree Pot	Cum	-9	0.20			0.10	0.04	-0.01		
		Electric Pole	Cum	-1	0.90			0.50	0.04	-0.02		
		Man Hole (1m Dia)	Cum	-1	Area = 0.25*3.142*1^2=0.785				0.04	-0.03		
		7th Main Road										
		(From North to South)										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	4.35	4.06	4.21	0.04	2.52		
15.00	17.40		Cum	1	2.40	4.06	4.25	4.16	0.04	0.40		
17.40	26.70		Cum	1	9.30	5.05	5.20	5.13	0.04	1.91		
26.70	41.70		Cum	1	15.00	4.10	4.10	4.10	0.04	2.46		
41.70	45.10		Cum	1	3.40	4.10	3.75	3.93	0.04	0.53		
45.10	60.00		Cum	1	14.90	5.10	5.10	5.10	0.04	3.04		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	5.10	5.17	5.14	0.04	3.08		
75.00	83.70		Cum	1	8.70	5.17	5.00	5.09	0.04	1.77		
83.70	98.70		Cum	1	15.00	4.35	4.00	4.18	0.04	2.51		
98.70	100.40		Cum	1	1.70	4.00	4.00	4.00	0.04	0.27		
100.40	104.10		Cum	1	3.70	5.10	5.10	5.10	0.04	0.75		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
		2nd Cross										
		(From North to South)										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	4.40	6.00	5.20	0.04	3.12		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	6.00	5.75	5.88	0.04	3.53		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	5.75	5.80	5.78	0.04	3.47		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	5.80	6.05	5.93	0.04	3.56		
60.00	69.30		Cum	1	9.30	6.05	5.68	5.87	0.04	2.18		
69.30	77.50		Cum	1	8.20	4.35	4.60	4.48	0.04	1.47		
77.50	90.00		Cum	1	12.50	6.10	5.40	5.75	0.04	2.88		
90.00	96.40		Cum	1	6.40	5.40	5.90	5.65	0.04	1.45		
		1st Cross Road										
		(From East to West)										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	6.50	5.40	5.95	0.04	3.57		
15.00	25.40		Cum	1	10.40	5.40	6.00	5.70	0.04	2.37		
		8th Main Road										
		North to South										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	6.20	5.75	5.98	0.04	3.59		
15.00	19.40		Cum	1	4.40	5.75	5.75	5.75	0.04	1.01		
19.40	30.00		Cum	1	10.60	4.85	5.85	5.35	0.04	2.27		
30.00	37.20		Cum	1	7.20	5.85	6.40	6.13	0.04	1.76		
37.20	45.00		Cum	1	7.80	4.90	5.50	5.20	0.04	1.62		
45.00	46.40		Cum	1	1.40	5.50	5.50	5.50	0.04	0.31		
46.40	64.00		Cum	1	17.60	4.20	5.10	4.65	0.04	3.27		
64.00	75.00		Cum	1	11.00	5.95	6.25	6.10	0.04	2.68		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	6.25	6.25	6.25	0.04	3.75		
90.00	105.00		Cum	1	15.00	6.25	5.90	6.08	0.04	3.65		
105.00	108.00		Cum	1	3.00	5.90	5.90	5.90	0.04	0.71		
		Vinayak Nagar										
		6th B Main Road										
		North to South										
0.00	9.10		Cum	1	9.10	5.10	4.95	5.03	0.04	1.83		
9.10	15.00		Cum	1	5.90	4.40	3.95	4.18	0.04	0.99		
15.00	19.70		Cum	1	4.70	3.95	4.25	4.10	0.04	0.77		
19.70	30.00		Cum	1	10.30	4.25	4.30	4.28	0.04	1.76		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	4.30	3.45	3.88	0.04	2.33		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	3.45	4.35	3.90	0.04	2.34		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	4.35	4.65	4.50	0.04	2.70		
75.00	79.80		Cum	1	4.80	4.65	5.15	4.90	0.04	0.94		
79.80	88.10		Cum	1	8.30	4.25	3.80	4.03	0.04	1.34		
88.10	90.00		Cum	1	1.90	4.50	3.50	4.00	0.04	0.30		
90.00	91.90		Cum	1	1.90	3.50	3.55	3.53	0.04	0.27		
91.90	97.00		Cum	1	5.10	5.05	5.10	5.08	0.04	1.04		
97.00	99.80		Cum	1	2.80	4.25	4.25	4.25	0.04	0.48		
99.80	105.00		Cum	1	5.20	3.55	4.25	3.90	0.04	0.81		
105.00	108.00		Cum	1	3.00	4.25	4.15	4.20	0.04	0.50		
		M S Nagar										
		11th A Cross/2nd Main Road										
		(From South to North)										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	4.80	5.80	5.30	0.04	3.18		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	5.80	5.30	5.55	0.04	3.33		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	5.30	6.15	5.73	0.04	3.44		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	6.15	6.48	6.32	0.04	3.79		
60.00	65.80		Cum	1	5.80	6.48	6.49	6.49	0.04	1.50		
		11th Cross Road										
		(From South to North)										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	4.20	4.10	4.15	0.04	2.49		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	4.10	3.80	3.95	0.04	2.37		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	3.80	3.65	3.73	0.04	2.24		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	3.65	4.00	3.83	0.04	2.30		
60.00	70.00		Cum	1	10.00	4.00	4.10	4.05	0.04	1.62		
70.00	75.00		Cum	1	5.00	4.10	4.00	4.05	0.04	0.81		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	4.00	4.64	4.32	0.04	2.59		
90.00	105.00		Cum	1	15.00	4.64	4.90	4.77	0.04	2.86		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
105.00	120.00		Cum	1	15.00	4.90	4.90	4.90	0.04	2.94		
120.00	135.00		Cum	1	15.00	4.90	4.90	4.90	0.04	2.94		
135.00	150.00		Cum	1	15.00	4.90	5.00	4.95	0.04	2.97		
150.00	165.00		Cum	1	15.00	5.00	4.90	4.95	0.04	2.97		
165.00	168.00		Cum	1	3.00	4.90	4.75	4.83	0.04	0.58		
		10th Cross Road										
		(From North to South)										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	5.35	5.30	5.33	0.04	3.20		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	5.30	5.10	5.20	0.04	3.12		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	5.10	4.40	4.75	0.04	2.85		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	4.40	4.50	4.45	0.04	2.67		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	4.50	4.60	4.55	0.04	2.73		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	4.60	4.48	4.54	0.04	2.72		
90.00	105.00		Cum	1	15.00	4.48	4.84	4.66	0.04	2.80		
105.00	108.60		Cum	1	3.60	4.84	4.85	4.85	0.04	0.70		
108.60	117.40		Cum	1	8.80	5.35	4.80	5.08	0.04	1.79		
117.40	120.00		Cum	1	2.60	4.50	4.60	4.55	0.04	0.47		
120.00	135.00		Cum	1	15.00	4.60	4.49	4.55	0.04	2.73		
135.00	150.00		Cum	1	15.00	4.49	4.67	4.58	0.04	2.75		
150.00	165.00		Cum	1	15.00	4.67	4.55	4.61	0.04	2.77		
165.00	167.60		Cum	1	2.60	4.55	4.90	4.73	0.04	0.49		
		10th A Cross										
		(From North to South)										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	6.00	5.75	5.88	0.04	3.53		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	5.75	5.40	5.58	0.04	3.35		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	5.40	5.40	5.40	0.04	3.24		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	5.40	5.10	5.25	0.04	3.15		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	5.10	5.35	5.23	0.04	3.14		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	5.35	5.55	5.45	0.04	3.27		
90.00	105.00		Cum	1	15.00	5.55	6.00	5.78	0.04	3.47		
105.00	120.00		Cum	1	15.00	6.00	6.10	6.05	0.04	3.63		
120.00	134.70		Cum	1	14.70	6.10	6.20	6.15	0.04	3.62		
		10th A Cross										
		(From West to East)										
0.00	2.80		Cum	1	2.80	4.80	4.50	4.65	0.04	0.52		
		2nd Main Road										
		(From West to East)										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	8.80	8.70	8.75	0.04	5.25		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	8.70	9.13	8.92	0.04	5.35		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	9.13	8.50	8.82	0.04	5.29		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	8.50	8.40	8.45	0.04	5.07		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	8.40	8.55	8.48	0.04	5.09		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	8.55	8.10	8.33	0.04	5.00		
90.00	105.00		Cum	1	15.00	8.10	7.60	7.85	0.04	4.71		
105.00	114.30		Cum	1	9.30	7.60	8.00	7.80	0.04	2.90		
114.30	129.30		Cum	1	15.00	8.00	7.45	7.73	0.04	4.64		
129.30	144.30		Cum	1	15.00	7.45	6.85	7.15	0.04	4.29		
144.30	159.30		Cum	1	15.00	6.85	6.80	6.83	0.04	4.10		
159.30	174.30		Cum	1	15.00	6.80	6.90	6.85	0.04	4.11		
174.30	189.30		Cum	1	15.00	6.90	7.65	7.28	0.04	4.37		
189.30	192.60		Cum	1	3.30	7.65	7.40	7.53	0.04	0.99		
		Cut Portion										
0.00	2.60		Cum	1	2.60	2.10	2.10	2.10	0.04	0.22		
		2nd Main Road To M S Nagar Road										
		(From West to East)										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	5.10	4.36	4.73	0.04	2.84		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	4.36	4.40	4.38	0.04	2.63		
30.00	33.70		Cum	1	3.70	4.40	4.60	4.50	0.04	0.67		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
		(From South to North)										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	5.45	5.20	5.33	0.04	3.20		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	5.20	5.40	5.30	0.04	3.18		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	5.40	5.70	5.55	0.04	3.33		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	5.70	5.25	5.48	0.04	3.29		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	5.25	5.40	5.33	0.04	3.20		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	5.40	5.40	5.40	0.04	3.24		
90.00	105.00		Cum	1	15.00	5.40	5.40	5.40	0.04	3.24		
105.00	120.00		Cum	1	15.00	5.40	5.58	5.49	0.04	3.29		
120.00	135.00		Cum	1	15.00	5.58	5.40	5.49	0.04	3.29		
135.00	150.00		Cum	1	15.00	5.40	5.35	5.38	0.04	3.23		
150.00	165.00		Cum	1	15.00	5.35	5.20	5.28	0.04	3.17		
165.00	180.00		Cum	1	15.00	5.20	5.20	5.20	0.04	3.12		
180.00	195.00		Cum	1	15.00	5.20	5.54	5.37	0.04	3.22		
195.00	197.80		Cum	1	2.80	5.54	6.40	5.97	0.04	0.67		
		(From East to West)										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	3.90	3.65	3.78	0.04	2.27		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	3.65	3.68	3.67	0.04	2.20		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	3.68	3.98	3.83	0.04	2.30		
45.00	49.80		Cum	1	4.80	3.98	4.20	4.09	0.04	0.79		
49.80	51.90		Cum	1	2.10	4.20	7.50	5.85	0.04	0.49		
		3A Cross Road										
		(From East to West)										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	3.85	3.63	3.74	0.04	2.24		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	3.63	3.63	3.63	0.04	2.18		
30.00	41.40		Cum	1	11.40	3.63	4.32	3.98	0.04	1.81		
41.40	44.50		Cum	1	3.10	4.32	7.35	5.84	0.04	0.72		
		(From North to South)										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	4.10	3.60	3.85	0.04	2.31		
15.00	18.60		Cum	1	3.60	3.60	3.65	3.63	0.04	0.52		
		5th Cross Road										
		(From North to South)										
0.00	3.40		Cum	1	3.40	8.20	6.80	7.50	0.04	1.02		
3.40	15.00		Cum	1	11.60	6.80	6.70	6.75	0.04	3.13		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	6.70	6.10	6.40	0.04	3.84		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	6.10	6.20	6.15	0.04	3.69		
45.00	56.60		Cum	1	11.60	6.20	6.15	6.18	0.04	2.87		
		Cut Portion										
0.00	12.10		Cum	1	12.10	2.40	2.40	2.40	0.04	1.16		
		Hegde Nagara										
		Win Field Garden										
		5th Cross Road (W1941)										
		(From South to North)										
0.00	2.70		Cum	1	2.70	10.80	7.45	9.13	0.04	0.99		
2.70	15.00		Cum	1	12.30	7.45	6.70	7.08	0.04	3.48		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	6.70	6.65	6.68	0.04	4.01		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	6.65	7.00	6.83	0.04	4.10		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	7.00	7.50	7.25	0.04	4.35		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	7.50	7.00	7.25	0.04	4.35		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	7.00	7.00	7.00	0.04	4.20		
90.00	105.00		Cum	1	15.00	7.00	6.85	6.93	0.04	4.16		
105.00	120.00		Cum	1	15.00	6.85	6.25	6.55	0.04	3.93		
120.00	135.00		Cum	1	15.00	6.25	7.05	6.65	0.04	3.99		
135.00	150.00		Cum	1	15.00	7.05	7.05	7.05	0.04	4.23		
150.00	165.00		Cum	1	15.00	7.05	7.05	7.05	0.04	4.23		
165.00	180.00		Cum	1	15.00	7.05	7.05	7.05	0.04	4.23		
180.00	185.20		Cum	1	5.20	7.05	7.40	7.23	0.04	1.50		
185.20	188.00		Cum	1	2.80	7.00	12.00	9.50	0.04	1.06		
188.00	190.50		Cum	1	2.50	8.00	7.90	7.95	0.04	0.80		
		6th Cross Road (W1935)										
		(From South to North)										
0.00	2.00		Cum	1	2.00	7.50	5.90	6.70	0.04	0.54		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
2.00	15.00		Cum	1	13.00	5.90	5.95	5.93	0.04	3.08		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	5.95	6.00	5.98	0.04	3.59		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	6.00	5.50	5.75	0.04	3.45		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	5.50	5.35	5.43	0.04	3.26		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	5.35	5.55	5.45	0.04	3.27		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	5.55	5.55	5.55	0.04	3.33		
90.00	105.00		Cum	1	15.00	5.55	5.60	5.58	0.04	3.35		
105.00	120.00		Cum	1	15.00	5.60	5.60	5.60	0.04	3.36		
120.00	135.00		Cum	1	15.00	5.60	5.75	5.68	0.04	3.41		
135.00	150.00		Cum	1	15.00	5.75	4.85	5.30	0.04	3.18		
150.00	165.00		Cum	1	15.00	4.85	4.80	4.83	0.04	2.90		
165.00	180.00		Cum	1	15.00	4.80	6.10	5.45	0.04	3.27		
180.00	181.50		Cum	1	1.50	6.10	5.40	5.75	0.04	0.35		
		9th Cross Road										
		(From South to North)										
0.00	2.80		Cum	1	2.80	6.90	4.90	5.90	0.04	0.66		
2.80	15.90		Cum	1	13.10	4.90	4.40	4.65	0.04	2.44		
15.90	30.00		Cum	1	14.10	4.00	5.45	4.73	0.04	2.66		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	5.45	5.60	5.53	0.04	3.32		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	5.50	5.70	5.60	0.04	3.36		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	5.70	5.00	5.35	0.04	3.21		
75.00	79.90		Cum	1	4.90	5.00	5.10	5.05	0.04	0.99		
79.90	89.60		Cum	1	9.70	4.60	4.60	4.60	0.04	1.78		
89.60	90.00		Cum	1	0.40	4.60	5.95	5.28	0.04	0.08		
90.00	105.00		Cum	1	15.00	5.95	5.75	5.85	0.04	3.51		
105.00	116.70		Cum	1	11.70	5.75	5.60	5.68	0.04	2.66		
116.70	126.90		Cum	1	10.20	4.60	4.85	4.73	0.04	1.93		
126.90	137.90		Cum	1	11.00	5.70	5.80	5.75	0.04	2.53		
		MSR Mansion Road										
		(North to South)										
0.00	5.80		Cum	1	5.80	5.75	7.15	6.45	0.04	1.50		
5.80	9.70		Cum	1	3.90	10.70	8.40	9.55	0.04	1.49		
9.70	15.00		Cum	1	5.30	8.40	8.25	8.33	0.04	1.76		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	8.25	7.40	7.83	0.04	4.70		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	7.40	6.85	7.13	0.04	4.28		
45.00	50.00		Cum	1	5.00	6.85	7.10	6.98	0.04	1.40		
		Nisarga Layout										
		7th Cross, Zayan Travels Car Service Centre Road,										
		North To South										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	5.00	4.85	4.93	0.04	2.96		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	4.85	4.60	4.73	0.04	2.84		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	4.60	5.15	4.88	0.04	2.93		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	5.15	5.00	5.08	0.04	3.05		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	5.00	5.10	5.05	0.04	3.03		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	5.10	5.00	5.05	0.04	3.03		
90.00	101.50		Cum	1	11.50	5.00	4.70	4.85	0.04	2.23		
		West To East										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	4.90	4.80	4.85	0.04	2.91		
15.00	15.70		Cum	1	0.70	4.80	4.80	4.80	0.04	0.13		
15.70	30.00		Cum	1	14.30	5.30	5.60	5.45	0.04	3.12		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	5.60	5.15	5.38	0.04	3.23		
45.00	46.70		Cum	1	1.70	5.15	5.15	5.15	0.04	0.35		
46.70	51.60		Cum	1	4.90	4.15	3.95	4.05	0.04	0.79		
51.60	56.20		Cum	1	4.60	5.30	5.25	5.28	0.04	0.97		
56.20	64.60		Cum	1	8.40	4.20	4.30	4.25	0.04	1.43		
64.60	75.00		Cum	1	10.40	5.30	5.35	5.33	0.04	2.22		
75.00	76.60		Cum	1	1.60	5.35	5.36	5.36	0.04	0.34		
		5th Cross Road,										
		North To South										
0.00	11.10		Cum	1	11.10	5.70	5.90	5.80	0.04	2.58		
11.10	20.00		Cum	1	8.90	5.10	5.35	5.23	0.04	1.86		
20.00	23.80		Cum	1	3.80	7.00	6.95	6.98	0.04	1.06		
23.80	30.00		Cum	1	6.20	6.05	5.95	6.00	0.04	1.49		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	5.95	5.50	5.73	0.04	3.44		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
45.00	60.00		Cum	1	15.00	5.50	6.00	5.75	0.04	3.45		
60.00	66.90		Cum	1	6.90	6.00	6.30	6.15	0.04	1.70		
66.90	75.00		Cum	1	8.10	4.90	5.70	5.30	0.04	1.72		
75.00	75.60		Cum	1	0.60	5.70	5.65	5.68	0.04	0.14		
75.60	76.80		Cum	1	1.20	2.95	3.00	2.98	0.04	0.14		
		Mithun White Pearl Apartment Road										
		(East To West)										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	6.60	6.75	6.68	0.04	4.01		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	6.75	6.50	6.63	0.04	3.98		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	6.50	6.45	6.48	0.04	3.89		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	6.45	6.45	6.45	0.04	3.87		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	6.45	6.25	6.35	0.04	3.81		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	6.25	6.20	6.23	0.04	3.74		
90.00	96.40		Cum	1	6.40	6.20	5.85	6.03	0.04	1.54		
		Venkateshwara Layout										
		3rd Cross Road										
		South to North										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
90.00	105.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
105.00	120.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
120.00	135.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
135.00	150.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
150.00	165.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
165.00	180.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
180.00	195.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
195.00	210.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
210.00	220.00		Cum	1	10.00	5.50	5.50	5.50	0.04	2.20		
		4th Cross Road										
		North to South										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
90.00	105.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
105.00	120.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
120.00	135.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
135.00	150.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
150.00	165.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
165.00	180.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
180.00	195.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
195.00	210.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
210.00	220.00		Cum	1	10.00	5.50	5.50	5.50	0.04	2.20		
		5th Cross Road										
		North to South										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
90.00	105.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
105.00	120.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
120.00	135.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
135.00	150.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
150.00	165.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
165.00	180.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
180.00	195.00		Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
			Cum	1	15.00	5.50	5.50	5.50	0.04	3.30		
195.00	210.00		Cum	1	10.00	5.50	5.50	5.50	0.04	2.20		
210.00	220.00											
		Deduction										
		Chembar	Cum	-1	0.64				0.04	-0.03		
					Area of Circle=(3.14X0.9²)/4=0.64							
			Cum	-4	0.70	1.00	1.00	1.00	0.04	-0.11		
			Cum	-3	0.90	0.80	0.80	0.80	0.04	-0.09		
		Katgenahalli										
		Muneshwara Provision Store										
		Kalidas Layout										
		3rd Main Road										
		(From North to South)										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	6.70	6.65	6.68	0.04	4.01		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	6.65	6.65	6.65	0.04	3.99		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	6.65	6.00	6.33	0.04	3.80		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	6.00	5.80	5.90	0.04	3.54		
60.00	66.40		Cum	1	6.40	5.80	5.60	5.70	0.04	1.46		
66.40	75.00		Cum	1	8.60	5.60	5.60	5.60	0.04	1.93		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	5.60	5.50	5.55	0.04	3.33		
90.00	105.00		Cum	1	15.00	5.50	5.80	5.65	0.04	3.39		
105.00	113.00		Cum	1	8.00	5.80	4.30	5.05	0.04	1.62		
		Mk Provision Store Road										
		(From East to West)										
0.00	11.20		Cum	1	11.20	6.20	6.10	6.15	0.04	2.76		
11.20	19.60		Cum	1	8.40	5.60	4.94	5.27	0.04	1.77		
19.60	30.00		Cum	1	10.40	5.40	5.30	5.35	0.04	2.23		
30.00	40.20		Cum	1	10.20	5.30	5.40	5.35	0.04	2.18		
40.20	45.00		Cum	1	4.80	5.40	6.30	5.85	0.04	1.12		
45.00	47.50		Cum	1	2.50	6.30	7.00	6.65	0.04	0.67		
47.50	60.00		Cum	1	12.50	5.00	4.50	4.75	0.04	2.38		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	4.50	5.75	5.13	0.04	3.08		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	5.75	5.38	5.57	0.04	3.34		
90.00	105.00		Cum	1	15.00	5.38	5.10	5.24	0.04	3.14		
105.00	120.00		Cum	1	15.00	5.10	4.85	4.98	0.04	2.99		
120.00	135.00		Cum	1	15.00	4.85	4.80	4.83	0.04	2.90		
135.00	150.00		Cum	1	15.00	4.80	5.50	5.15	0.04	3.09		
150.00	155.00		Cum	1	5.00	5.50	5.88	5.69	0.04	1.14		
			Cum	1	Triangular Portion 9.5*8.2*12.55=977.65			977.65	0.04	39.11		
			Cum	1	Triangular Portion 10.5*3.3*11=381.15			381.15	0.04	15.25		
		Deduction										
0.00	1.40		Cum	-1	1.40	1.00	1.00	1.00	0.04	-0.06		
		Cross Road - 1										
		(From South to North)										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	4.75	4.55	4.65	0.04	2.79		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	4.55	5.10	4.83	0.04	2.90		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	5.10	4.80	4.95	0.04	2.97		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	4.80	4.55	4.68	0.04	2.81		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	4.55	5.00	4.78	0.04	2.87		
75.00	88.60		Cum	1	13.60	5.00	4.50	4.75	0.04	2.58		
		Cross Road - 2										
		(From North to South)										
0.00	4.30		Cum	1	4.30	5.10	5.00	5.05	0.04	0.87		
4.30	15.00		Cum	1	10.70	5.00	5.10	5.05	0.04	2.16		
15.00	20.60		Cum	1	5.60	5.10	5.30	5.20	0.04	1.16		
20.60	30.00		Cum	1	9.40	6.65	6.20	6.43	0.04	2.42		
30.00	40.60		Cum	1	10.60	6.20	6.60	6.40	0.04	2.71		
40.60	45.00		Cum	1	4.40	6.60	5.90	6.25	0.04	1.10		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	5.90	5.95	5.93	0.04	3.56		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	5.95	5.85	5.90	0.04	3.54		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
75.00	90.00		Cum	1	15.00	5.85	6.38	6.12	0.04	3.67		
90.00	105.00		Cum	1	15.00	6.38	5.50	5.94	0.04	3.56		
105.00	120.00		Cum	1	15.00	5.50	5.69	5.60	0.04	3.36		
120.00	123.00		Cum	1	3.00	5.69	5.00	5.35	0.04	0.64		
		Kattigenahalli										
		Durgamba Layout										
		Amulya Family Restaurant Road (N-S)										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	6.90	6.40	6.65	0.04	3.99		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	6.40	6.05	6.23	0.04	3.74		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	5.60	5.30	5.45	0.04	3.27		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	5.30	4.95	5.13	0.04	3.08		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	4.95	5.05	5.00	0.04	3.00		
75.00	81.00		Cum	1	6.00	5.05	5.05	5.05	0.04	1.21		
81.00	90.00		Cum	1	9.00	5.70	5.90	5.80	0.04	2.09		
90.00	105.00		Cum	1	15.00	5.90	5.30	5.60	0.04	3.36		
105.00	118.80		Cum	1	13.80	5.30	4.60	4.95	0.04	2.73		
118.80	127.90		Cum	1	9.10	5.80	5.85	5.83	0.04	2.12		
127.90	135.00		Cum	1	7.10	4.95	4.85	4.90	0.04	1.39		
135.00	137.10		Cum	1	2.10	4.85	5.05	4.95	0.04	0.42		
137.10	150.00		Cum	1	12.90	4.35	4.95	4.65	0.04	2.40		
150.00	165.00		Cum	1	15.00	4.95	4.60	4.78	0.04	2.87		
165.00	180.00		Cum	1	15.00	4.60	5.25	4.93	0.04	2.96		
180.00	182.50		Cum	1	2.50	5.25	5.15	5.20	0.04	0.52		
182.50	195.00		Cum	1	12.50	5.85	6.60	6.23	0.04	3.11		
195.00	210.00		Cum	1	15.00	6.60	6.15	6.38	0.04	3.83		
210.00	218.00		Cum	1	8.00	6.15	6.00	6.08	0.04	1.94		
		Kaustaba House Road #33 (W-E)										
0.00	6.30		Cum	1	6.30	7.45	7.55	7.50	0.04	1.89		
6.30	15.00		Cum	1	8.70	6.80	6.48	6.64	0.04	2.31		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	6.48	6.00	6.24	0.04	3.74		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	6.00	5.70	5.85	0.04	3.51		
45.00	57.90		Cum	1	12.90	5.70	6.05	5.88	0.04	3.03		
57.90	60.00		Cum	1	2.10	6.95	7.70	7.33	0.04	0.62		
60.00	63.60		Cum	1	3.60	7.70	7.65	7.68	0.04	1.11		
		Sukruthi House Road #26 (S-N)										
0.00	8.30		Cum	1	8.30	5.60	5.90	5.75	0.04	1.91		
8.30	15.00		Cum	1	6.70	5.35	4.90	5.13	0.04	1.37		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	4.90	5.80	5.35	0.04	3.21		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	5.80	5.35	5.58	0.04	3.35		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	5.35	5.30	5.33	0.04	3.20		
60.00	60.50		Cum	1	0.50	5.30	5.30	5.30	0.04	0.11		
60.50	75.00		Cum	1	14.50	5.85	6.20	6.03	0.04	3.49		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	6.20	5.40	5.80	0.04	3.48		
90.00	98.70		Cum	1	8.70	5.40	5.20	5.30	0.04	1.84		
98.70	105.00		Cum	1	6.30	4.40	4.95	4.68	0.04	1.18		
105.00	108.20		Cum	1	3.20	4.95	4.95	4.95	0.04	0.63		
108.20	112.20		Cum	1	4.00	5.50	5.20	5.35	0.04	0.86		
112.20	120.00		Cum	1	7.80	4.40	4.60	4.50	0.04	1.40		
120.00	125.80		Cum	1	5.80	4.60	4.50	4.55	0.04	1.06		
125.80	135.70		Cum	1	9.90	4.00	4.45	4.23	0.04	1.67		
135.70	143.90		Cum	1	8.20	5.60	5.95	5.78	0.04	1.89		
143.90	150.00		Cum	1	6.10	6.65	5.75	6.20	0.04	1.51		
150.00	164.30		Cum	1	14.30	5.75	5.85	5.80	0.04	3.32		
		SP Singh House Road (E-W)										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	6.35	5.65	6.00	0.04	3.60		
15.00	19.10		Cum	1	4.10	5.65	6.00	5.83	0.04	0.96		
19.10	30.00		Cum	1	10.90	5.20	5.65	5.43	0.04	2.37		
30.00	34.20		Cum	1	4.20	5.65	6.10	5.88	0.04	0.99		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
		Form mrd Main To Muneshwara provsion										
0.00	1.70		Cum	1	1.70	5.05	5.05	5.05	0.04	0.34		
1.70	15.00		Cum	1	13.30	7.30	7.40	7.35	0.04	3.91		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	7.40	7.10	7.25	0.04	4.35		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	7.10	6.75	6.93	0.04	4.16		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	6.75	7.55	7.15	0.04	4.29		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	7.55	6.45	7.00	0.04	4.20		
75.00	77.80		Cum	1	2.80	6.45	5.70	6.08	0.04	0.68		
77.80	90.00		Cum	1	12.20	6.80	7.15	6.98	0.04	3.40		
90.00	95.90		Cum	1	5.90	7.15	6.95	7.05	0.04	1.66		
95.90	105.00		Cum	1	9.10	6.25	6.30	6.28	0.04	2.28		
105.00	117.90		Cum	1	12.90	6.30	5.90	6.10	0.04	3.15		
117.90	120.00		Cum	1	2.10	6.75	6.80	6.78	0.04	0.57		
120.00	124.80		Cum	1	4.80	6.80	5.80	6.30	0.04	1.21		
		Deduction										
		Chamber	Cum	-1	0.70	1.00	1.00	1.00	0.04	-0.03		
		Manhole	Cum	-1	0.64				0.04	-0.03		
					Area of Circle = (3.142*0.9^2)/4= 0.64							
		Manhole	Cum	-1	1.13				0.04	-0.05		
					Area of Circle = (3.142*1.2^2)/4= 1.13							
		Green Garden Main Road (West to East)										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	6.00	6.18	6.09	0.04	3.65		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	6.18	6.18	6.18	0.04	3.71		
30.00	42.70		Cum	1	12.70	6.18	5.75	5.97	0.04	3.03		
42.70	45.00		Cum	1	2.30	5.00	4.90	4.95	0.04	0.46		
45.00	53.70		Cum	1	8.70	4.90	4.95	4.93	0.04	1.71		
53.70	60.00		Cum	1	6.30	6.80	5.85	6.33	0.04	1.59		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	5.85	6.00	5.93	0.04	3.56		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	6.00	5.95	5.98	0.04	3.59		
90.00	105.00		Cum	1	15.00	5.95	6.10	6.03	0.04	3.62		
105.00	120.00		Cum	1	15.00	6.10	5.35	5.73	0.04	3.44		
120.00	126.90		Cum	1	6.90	5.35	5.50	5.43	0.04	1.50		
126.90	130.00		Cum	1	3.10	6.00	6.00	6.00	0.04	0.74		
130.00	145.00		Cum	1	15.00	6.00	6.05	6.03	0.04	3.62		
145.00	154.30		Cum	1	9.30	6.05	6.10	6.08	0.04	2.26		
154.30	160.00		Cum	1	5.70	5.10	5.00	5.05	0.04	1.15		
160.00	171.40		Cum	1	11.40	5.00	4.85	4.93	0.04	2.25		
		Cross Road-4 (South to North)										
0.00	1.60		Cum	1	1.60	4.70	4.60	4.65	0.04	0.30		
1.60	15.00		Cum	1	13.40	6.15	5.50	5.83	0.04	3.12		
15.00	23.50		Cum	1	8.50	5.50	5.60	5.55	0.04	1.89		
23.50	30.00		Cum	1	6.50	5.15	5.45	5.30	0.04	1.38		
30.00	33.70		Cum	1	3.70	5.45	5.70	5.58	0.04	0.83		
		Sri Ganga House Road East to West										
0.00	3.80		Cum	1	3.80	5.70	5.70	5.70	0.04	0.87		
3.80	13.20		Cum	1	9.40	5.40	5.40	5.40	0.04	2.03		
13.20	15.00		Cum	1	1.80	5.75	5.70	5.73	0.04	0.41		
15.00	27.40		Cum	1	12.40	5.70	5.45	5.58	0.04	2.77		
27.40	30.00		Cum	1	2.60	5.25	4.80	5.03	0.04	0.52		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	4.80	5.30	5.05	0.04	3.03		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	5.30	5.55	5.43	0.04	3.26		
60.00	69.30		Cum	1	9.30	5.55	6.40	5.98	0.04	2.22		
		Cross Road-3 (North to South)										
0.00	1.70		Cum	1	1.70	4.70	4.70	4.70	0.04	0.32		
1.70	15.00		Cum	1	13.30	6.80	5.50	6.15	0.04	3.27		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	5.50	5.40	5.45	0.04	3.27		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	5.40	5.45	5.43	0.04	3.26		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
45.00	46.10		Cum	1	1.10	5.45	5.45	5.45	0.04	0.24		
46.10	48.90		Cum	1	2.80	6.15	6.40	6.28	0.04	0.70		
		Cross Road 2 (South to North)										
0.00	11.80		Cum	1	11.80	5.75	5.60	5.68	0.04	2.68		
11.80	15.00		Cum	1	3.20	4.90	4.70	4.80	0.04	0.61		
15.00	21.10		Cum	1	6.10	4.70	4.65	4.68	0.04	1.14		
21.10	30.00		Cum	1	8.90	5.20	5.25	5.23	0.04	1.86		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	5.25	5.35	5.30	0.04	3.18		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	5.35	5.40	5.38	0.04	3.23		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	5.40	5.40	5.40	0.04	3.24		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	5.40	5.65	5.53	0.04	3.32		
90.00	100.30		Cum	1	10.30	5.65	5.85	5.75	0.04	2.37		
100.30	102.40		Cum	1	2.10	5.85	6.00	5.93	0.04	0.50		
		Cross Road 1 (North to South)										
0.00	2.90		Cum	1	2.90	6.50	6.40	6.45	0.04	0.75		
2.90	15.00		Cum	1	12.10	6.40	5.90	6.15	0.04	2.98		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	5.90	5.75	5.83	0.04	3.50		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	5.75	5.70	5.73	0.04	3.44		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	5.70	5.50	5.60	0.04	3.36		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	5.50	5.40	5.45	0.04	3.27		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	5.40	5.55	5.48	0.04	3.29		
90.00	102.30		Cum	1	12.30	5.55	5.80	5.68	0.04	2.79		
		Pyramid apartment main road (East to West)										
0.00	1.10		Cum	1	1.10	8.16	8.15	8.16	0.04	0.36		
1.10	2.40		Cum	1	1.30	8.15	6.80	7.48	0.04	0.39		
2.40	4.70		Cum	1	2.30	6.80	6.60	6.70	0.04	0.62		
4.70	12.40		Cum	1	7.70	7.65	7.85	7.75	0.04	2.39		
12.40	15.00		Cum	1	2.60	7.85	7.70	7.78	0.04	0.81		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	7.70	8.35	8.03	0.04	4.82		
30.00	32.00		Cum	1	2.00	8.35	8.35	8.35	0.04	0.67		
32.00	45.00		Cum	1	13.00	8.35	8.50	8.43	0.04	4.38		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	8.50	8.65	8.58	0.04	5.15		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	8.65	8.70	8.68	0.04	5.21		
75.00	81.10		Cum	1	6.10	8.70	8.75	8.73	0.04	2.13		
81.10	90.00		Cum	1	8.90	8.75	8.20	8.48	0.04	3.02		
90.00	105.00		Cum	1	15.00	8.20	8.45	8.33	0.04	5.00		
105.00	120.00		Cum	1	15.00	8.45	8.38	8.42	0.04	5.05		
120.00	128.00		Cum	1	8.00	8.38	8.40	8.39	0.04	2.68		
		Cross Road 3 Near Pyramid apartment (North to South)										
0.00	2.90		Cum	1	2.90	6.40	6.35	6.38	0.04	0.74		
2.90	15.00		Cum	1	12.10	6.35	5.75	6.05	0.04	2.93		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	5.75	5.70	5.73	0.04	3.44		
30.00	44.00		Cum	1	14.00	5.70	5.10	5.40	0.04	3.02		
		Cross Road 2 Near Pyramid apartment (North to South)										
0.00	3.60		Cum	1	3.60	6.40	6.40	6.40	0.04	0.92		
3.60	15.00		Cum	1	11.40	5.00	5.10	5.05	0.04	2.30		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	5.10	4.85	4.98	0.04	2.99		
30.00	32.80		Cum	1	2.80	4.85	4.85	4.85	0.04	0.54		
32.80	42.30		Cum	1	9.50	3.80	4.00	3.90	0.04	1.48		
42.30	45.10		Cum	1	2.80	5.10	5.10	5.10	0.04	0.57		
45.10	48.30		Cum	1	3.20	5.10	5.00	5.05	0.04	0.65		
		Cross Road 1 Near Pyramid apartment (North to South)										
0.00	4.50		Cum	1	4.50	6.40	5.50	5.95	0.04	1.07		
4.50	15.00		Cum	1	10.50	5.50	5.25	5.38	0.04	2.26		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
15.00	30.00		Cum	1	15.00	5.25	5.25	5.25	0.04	3.15		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	5.25	5.40	5.33	0.04	3.20		
45.00	51.70		Cum	1	6.70	5.00	4.70	4.85	0.04	1.30		
51.70	52.20		Cum	1	0.50	4.70	5.20	4.95	0.04	0.10		
52.20	60.00		Cum	1	7.80	5.20	5.45	5.33	0.04	1.66		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	5.45	5.45	5.45	0.04	3.27		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	5.45	4.85	5.15	0.04	3.09		
90.00	105.00		Cum	1	15.00	4.85	5.65	5.25	0.04	3.15		
105.00	120.00		Cum	1	15.00	5.65	5.60	5.63	0.04	3.38		
120.00	127.20		Cum	1	7.20	5.60	5.55	5.58	0.04	1.61		
		Car 24 Beside Road From Agrahara Main Road to Lake East to West										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	4.80	4.60	4.70	0.04	2.82		
15.00	27.00		Cum	1	12.00	4.60	4.65	4.63	0.04	2.22		
27.00	30.00		Cum	1	3.00	5.40	5.70	5.55	0.04	0.67		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	5.70	5.70	5.70	0.04	3.42		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	5.70	6.30	6.00	0.04	3.60		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	6.30	6.30	6.30	0.04	3.78		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	6.30	6.50	6.40	0.04	3.84		
90.00	105.00		Cum	1	15.00	6.50	6.65	6.58	0.04	3.95		
105.00	120.00		Cum	1	15.00	6.65	6.40	6.53	0.04	3.92		
120.00	135.00		Cum	1	15.00	6.40	6.20	6.30	0.04	3.78		
135.00	150.00		Cum	1	15.00	6.20	6.10	6.15	0.04	3.69		
150.00	165.00		Cum	1	15.00	6.10	6.30	6.20	0.04	3.72		
165.00	180.00		Cum	1	15.00	6.30	6.10	6.20	0.04	3.72		
180.00	195.00		Cum	1	15.00	6.10	6.25	6.18	0.04	3.71		
195.00	210.00		Cum	1	15.00	6.25	6.50	6.38	0.04	3.83		
210.00	225.00		Cum	1	15.00	6.50	6.40	6.45	0.04	3.87		
225.00	240.00		Cum	1	15.00	6.40	6.50	6.45	0.04	3.87		
240.00	255.00		Cum	1	15.00	6.50	6.65	6.58	0.04	3.95		
255.00	270.00		Cum	1	15.00	6.65	6.70	6.68	0.04	4.01		
270.00	285.00		Cum	1	15.00	6.70	6.45	6.58	0.04	3.95		
285.00	300.00		Cum	1	15.00	6.45	6.20	6.33	0.04	3.80		
300.00	315.00		Cum	1	15.00	6.20	6.10	6.15	0.04	3.69		
315.00	330.00		Cum	1	15.00	6.10	6.10	6.10	0.04	3.66		
330.00	345.00		Cum	1	15.00	6.10	6.00	6.05	0.04	3.63		
345.00	360.00		Cum	1	15.00	6.00	6.60	6.30	0.04	3.78		
360.00	375.00		Cum	1	15.00	6.60	6.00	6.30	0.04	3.78		
375.00	390.00		Cum	1	15.00	6.00	6.10	6.05	0.04	3.63		
390.00	405.00		Cum	1	15.00	6.10	6.30	6.20	0.04	3.72		
405.00	410.00		Cum	1	5.00	6.30	6.40	6.35	0.04	1.27		
410.00	419.00		Cum	1	9.00	4.70	4.50	4.60	0.04	1.66		
419.00	420.00		Cum	1	1.00	6.30	6.30	6.30	0.04	0.25		
420.00	435.00		Cum	1	15.00	6.30	6.30	6.30	0.04	3.78		
435.00	450.00		Cum	1	15.00	6.30	6.80	6.55	0.04	3.93		
450.00	465.00		Cum	1	15.00	6.80	7.10	6.95	0.04	4.17		
465.00	480.00		Cum	1	15.00	7.10	5.80	6.45	0.04	3.87		
480.00	495.00		Cum	1	15.00	5.80	5.20	5.50	0.04	3.30		
495.00	510.00		Cum	1	15.00	5.20	3.95	4.58	0.04	2.75		
510.00	512.00		Cum	1	2.00	3.95	3.80	3.88	0.04	0.31		
512.00	525.00		Cum	1	13.00	4.70	5.45	5.08	0.04	2.64		
525.00	540.00		Cum	1	15.00	5.45	6.10	5.78	0.04	3.47		
540.00	546.00		Cum	1	6.00	6.10	5.50	5.80	0.04	1.39		
		Cross Road-1 South to North										
0.00	6.00		Cum	1	6.00	12.00	5.90	8.95	0.04	2.15		
6.00	12.00		Cum	1	6.00	5.90	5.00	5.45	0.04	1.31		
12.00	15.00		Cum	1	3.00	6.00	6.00	6.00	0.04	0.72		
15.00	19.00		Cum	1	4.00	6.00	5.70	5.85	0.04	0.94		
		Cross Road-2 South to north										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	6.50	6.00	6.25	0.04	3.75		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	6.00	6.00	6.00	0.04	3.60		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	6.00	6.00	6.00	0.04	3.60		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
0.00	60.00		Cum	1	15.00	6.00	6.30	6.15	0.04	3.69		
60.00	67.70		Cum	1	7.70	6.30	6.60	6.45	0.04	1.99		
67.70	69.70		Cum	1	2.00	6.60	7.30	6.95	0.04	0.56		
		MCECHS layout										
		22nd Cross Road										
		North to South										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	5.05	4.95	5.00	0.04	3.00		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	4.95	4.30	4.63	0.04	2.78		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	4.30	3.90	4.10	0.04	2.46		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	3.90	4.95	4.43	0.04	2.66		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	4.95	4.90	4.93	0.04	2.96		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	4.90	3.90	4.40	0.04	2.64		
90.00	105.00		Cum	1	15.00	3.90	4.20	4.05	0.04	2.43		
105.00	120.00		Cum	1	15.00	3.90	4.30	4.10	0.04	2.46		
120.00	135.00		Cum	1	15.00	4.30	4.10	4.20	0.04	2.52		
135.00	141.10		Cum	1	6.10	4.10	4.70	4.40	0.04	1.07		
		Vidhana Soudha Layout										
		(From North to South)										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	6.10	5.45	5.78	0.04	3.47		
15.00	29.30		Cum	1	14.30	5.45	8.30	6.88	0.04	3.93		
		(From East to West)										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	9.40	8.90	9.15	0.04	5.49		
15.00	30.00		Cum	1	15.00	8.90	8.60	8.75	0.04	5.25		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	8.60	8.90	8.75	0.04	5.25		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	8.90	8.20	8.55	0.04	5.13		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	8.20	8.25	8.23	0.04	4.94		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	8.25	8.50	8.38	0.04	5.03		
90.00	105.00		Cum	1	15.00	8.50	8.30	8.40	0.04	5.04		
105.00	117.80		Cum	1	12.80	8.30	8.25	8.28	0.04	4.24		
117.80	125.10		Cum	1	7.30	11.35	11.25	11.30	0.04	3.30		
125.10	135.00		Cum	1	9.90	8.20	8.05	8.13	0.04	3.22		
135.00	150.00		Cum	1	15.00	8.05	8.05	8.05	0.04	4.83		
150.00	150.90		Cum	1	0.90	10.95	10.95	10.95	0.04	0.39		
150.90	165.00		Cum	1	14.10	8.30	8.35	8.33	0.04	4.70		
165.00	180.00		Cum	1	15.00	8.35	8.42	8.39	0.04	5.03		
180.00	184.90		Cum	1	4.90	8.42	8.55	8.49	0.04	1.66		
184.90	193.50		Cum	1	8.60	11.20	11.30	11.25	0.04	3.87		
193.50	195.00		Cum	1	1.50	8.30	8.30	8.30	0.04	0.50		
195.00	210.00		Cum	1	15.00	8.30	8.15	8.23	0.04	4.94		
210.00	225.00		Cum	1	15.00	8.15	8.30	8.23	0.04	4.94		
225.00	240.00		Cum	1	15.00	8.30	9.00	8.65	0.04	5.19		
240.00	255.00		Cum	1	15.00	9.00	8.85	8.93	0.04	5.36		
255.00	258.00		Cum	1	3.00	8.85	8.25	8.55	0.04	1.03		
258.00	265.10		Cum	1	7.10	9.70	9.80	9.75	0.04	2.77		
265.10	270.00		Cum	1	4.90	8.40	8.35	8.38	0.04	1.64		
270.00	285.00		Cum	1	15.00	8.35	8.25	8.30	0.04	4.98		
285.00	291.00		Cum	1	6.00	8.25	8.20	8.23	0.04	1.97		
291.00	299.80		Cum	1	8.80	9.55	9.40	9.48	0.04	3.34		
299.80	300.00		Cum	1	0.20	8.15	8.14	8.15	0.04	0.07		
300.00	301.00		Cum	1	1.00	8.14	8.15	8.15	0.04	0.33		
301.00	307.30		Cum	1	6.30	9.81	9.80	9.81	0.04	2.47		
307.30	315.00		Cum	1	7.70	8.10	8.15	8.13	0.04	2.50		
315.00	323.00		Cum	1	8.00	8.15	8.25	8.20	0.04	2.62		
323.00	332.00		Cum	1	9.00	9.60	9.60	9.60	0.04	3.46		
332.00	343.00		Cum	1	11.00	9.40	9.60	9.50	0.04	4.18		
343.00	345.00		Cum	1	2.00	8.10	8.20	8.15	0.04	0.65		
345.00	358.90		Cum	1	13.90	8.20	8.15	8.18	0.04	4.55		
358.90	368.10		Cum	1	9.20	9.70	9.71	9.71	0.04	3.57		
368.10	375.00		Cum	1	6.90	8.15	8.15	8.15	0.04	2.25		
375.00	382.60		Cum	1	7.60	8.15	8.30	8.23	0.04	2.50		
382.60	391.90		Cum	1	9.30	9.90	9.50	9.70	0.04	3.61		
391.90	393.30		Cum	1	1.40	7.90	8.00	7.95	0.04	0.45		
393.30	400.00		Cum	1	6.70	9.20	9.20	9.20	0.04	2.47		
400.00	405.00		Cum	1	5.00	7.90	7.40	7.65	0.04	1.53		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
405.00	420.00		Cum	1	15.00	7.40	7.60	7.50	0.04	4.50		
420.00	435.00		Cum	1	15.00	7.60	7.40	7.50	0.04	4.50		
435.00	444.20		Cum	1	9.20	9.00	9.10	9.05	0.04	3.33		
444.20	446.30		Cum	1	2.10	7.30	7.45	7.38	0.04	0.62		
446.30	456.40		Cum	1	10.10	9.15	9.10	9.13	0.04	3.69		
456.40	465.00		Cum	1	8.60	7.45	7.35	7.40	0.04	2.55		
465.00	480.00		Cum	1	15.00	7.35	7.25	7.30	0.04	4.38		
480.00	495.00		Cum	1	15.00	7.25	7.65	7.45	0.04	4.47		
495.00	510.00		Cum	1	15.00	7.65	8.50	8.08	0.04	4.85		
510.00	525.20		Cum	1	15.20	10.00	10.60	10.30	0.04	6.26		
525.20	540.00		Cum	1	14.80	8.50	7.60	8.05	0.04	4.77		
540.00	555.00		Cum	1	15.00	7.60	7.50	7.55	0.04	4.53		
555.00	560.90		Cum	1	5.90	7.50	7.50	7.50	0.04	1.77		
560.90	562.70		Cum	1	1.80	4.80	4.80	4.80	0.04	0.35		
		Deduction										
		Electric Pole	Cum	-1	1.50	1.00	1.00	1.00	0.04	-0.06		
			Cum	-4	0.64				0.04	-0.10		
					Area=3.142*0.9^2/4=0.64							
			Cum	-4	1.00	1.00	1.00	1.00	0.04	-0.16		
			Cum	-1	0.79				0.04	-0.03		
					Area=3.142*1^2/4=0.79							
		Total Executed Quantity								**1708.69**	**8534.82**	**14583336.00**
		Tender Quantity								**1925.14**		

Item no. 20 .Road Marking with Hot Applied Thermoplastic Compound with Reflectrising Glass Beads on Bituminous Surface/ Concrete Surface: Providing and laying of hot applied thermoplastic compound 2.5 mm thick including reflectorising glass beads at 250 gms per sqm area, thickness of 2.5 mm is exclusive of surface applied glass beads as per IRC:35 standards specified. The finished surface to be level, uniform and free from streaks and holes complete as per specifications. and directions of the Engineer in charge.

		Defence Colony										
		6th Main Road										
		(From North to South)										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	40.10		Sqm	2	10.10	0.10	0.10	0.10		2.02		
40.10	43.70		Sqm	2	3.60	0.10	0.10	0.10		0.72		
43.70	45.00		Sqm	2	1.30	0.10	0.10	0.10		0.26		
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	75.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
75.00	90.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
90.00	105.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
105.00	110.80		Sqm	2	5.80	0.10	0.10	0.10		1.16		
		8th Main Road										
		(From East to West)										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	75.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
75.00	90.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
90.00	105.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
105.00	120.00		Sqm	2	11.00	0.10	0.10	0.10		2.20		
120.00	131.00											
		Cross Road 2										
		(From East to West)										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	31.50		Sqm	2	1.50	0.10	0.10	0.10		0.30		
		Cross Road 1										
		(From East to West)										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	29.50		Sqm	2	14.50	0.10	0.10	0.10		2.90		
		Nithish Central Park Road										
		(From North to South)										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	21.40		Sqm	2	6.40	0.10	0.10	0.10		1.28		
21.40	29.60		Sqm	2	8.20	0.10	0.10	0.10		1.64		
29.60	30.00		Sqm	2	0.40	0.10	0.10	0.10		0.08		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	75.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
75.00	80.00		Sqm	2	5.00	0.10	0.10	0.10		1.00		
80.00	83.70		Sqm	2	3.70	0.10	0.10	0.10		0.74		
83.70	87.60		Sqm	2	3.90	0.10	0.10	0.10		0.78		
87.60	93.20		Sqm	2	5.60	0.10	0.10	0.10		1.12		
93.20	96.20		Sqm	2	3.00	0.10	0.10	0.10		0.60		
		Anand Nagar										
		1st Cross Road										
		Royal ACE Road										
		(From North to South)										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	22.80		Sqm	2	7.80	0.10	0.10	0.10		1.56		
22.80	32.00		Sqm	2	9.20	0.10	0.10	0.10		1.84		
32.00	45.00		Sqm	2	13.00	0.10	0.10	0.10		2.60		
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	75.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
75.00	90.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
90.00	95.10		Sqm	2	5.10	0.10	0.10	0.10		1.02		
		7th Main Road										
		(From North to South)										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	17.40		Sqm	2	2.40	0.10	0.10	0.10		0.48		
17.40	26.70		Sqm	2	9.30	0.10	0.10	0.10		1.86		
26.70	41.70		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
41.70	45.10		Sqm	2	3.40	0.10	0.10	0.10		0.68		
45.10	60.00		Sqm	2	14.90	0.10	0.10	0.10		2.98		
60.00	75.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
75.00	83.70		Sqm	2	8.70	0.10	0.10	0.10		1.74		
83.70	98.70		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
98.70	100.40		Sqm	2	1.70	0.10	0.10	0.10		0.34		
100.40	104.10		Sqm	2	3.70	0.10	0.10	0.10		0.74		
		2nd Cross										
		(From North to South)										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	69.30		Sqm	2	9.30	0.10	0.10	0.10		1.86		
69.30	77.50		Sqm	2	8.20	0.10	0.10	0.10		1.64		
77.50	90.00		Sqm	2	12.50	0.10	0.10	0.10		2.50		
90.00	96.40		Sqm	2	6.40	0.10	0.10	0.10		1.28		
		1st Cross Road										
		(From East to West)										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	25.40		Sqm	2	10.40	0.10	0.10	0.10		2.08		
		8th Main Road										
		North to South										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	19.40		Sqm	2	4.40	0.10	0.10	0.10		0.88		
19.40	30.00		Sqm	2	10.60	0.10	0.10	0.10		2.12		
30.00	37.20		Sqm	2	7.20	0.10	0.10	0.10		1.44		
37.20	45.00		Sqm	2	7.80	0.10	0.10	0.10		1.56		
45.00	46.40		Sqm	2	1.40	0.10	0.10	0.10		0.28		
46.40	64.00		Sqm	2	17.60	0.10	0.10	0.10		3.52		
64.00	75.00		Sqm	2	11.00	0.10	0.10	0.10		2.20		
75.00	90.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
90.00	105.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
105.00	108.00		Sqm	2	3.00	0.10	0.10	0.10		0.60		
		Vinayak Nagar										
		6th B Main Road										
		North to South										
0.00	9.10		Sqm	2	9.10	0.10	0.10	0.10		1.82		
9.10	15.00		Sqm	2	5.90	0.10	0.10	0.10		1.18		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
15.00	19.70		Sqm	2	4.70	0.10	0.10	0.10		0.94		
19.70	30.00		Sqm	2	10.30	0.10	0.10	0.10		2.06		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	75.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
75.00	79.80		Sqm	2	4.80	0.10	0.10	0.10		0.96		
79.80	88.10		Sqm	2	8.30	0.10	0.10	0.10		1.66		
88.10	90.00		Sqm	2	1.90	0.10	0.10	0.10		0.38		
90.00	91.90		Sqm	2	1.90	0.10	0.10	0.10		0.38		
91.90	97.00		Sqm	2	5.10	0.10	0.10	0.10		1.02		
97.00	99.80		Sqm	2	2.80	0.10	0.10	0.10		0.56		
99.80	105.00		Sqm	2	5.20	0.10	0.10	0.10		1.04		
105.00	108.00		Sqm	2	3.00	0.10	0.10	0.10		0.60		
		M S Nagar										
		11th A Cross/2nd Main Road										
		(From South to North)										
0.00	15.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
15.00	30.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
30.00	45.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
45.00	60.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
60.00	65.80		Sqm	0.5	5.80	0.10	0.10	0.10		0.29		
		11th Cross Road										
		(From South to North)										
0.00	15.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
15.00	30.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
30.00	45.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
45.00	60.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
60.00	70.00		Sqm	0.5	10.00	0.10	0.10	0.10		0.50		
70.00	75.00		Sqm	0.5	5.00	0.10	0.10	0.10		0.25		
75.00	90.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
90.00	105.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
105.00	120.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
120.00	135.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
135.00	150.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
150.00	165.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
165.00	168.00		Sqm	0.5	3.00	0.10	0.10	0.10		0.15		
		10th Cross Road										
		(From North to South)										
0.00	15.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
15.00	30.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
30.00	45.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
45.00	60.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
60.00	75.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
75.00	90.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
90.00	105.00		Sqm	0.5	3.60	0.10	0.10	0.10		0.18		
105.00	108.60		Sqm	0.5	8.80	0.10	0.10	0.10		0.44		
108.60	117.40		Sqm	0.5	2.60	0.10	0.10	0.10		0.13		
117.40	120.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
120.00	135.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
135.00	150.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
150.00	165.00		Sqm	0.5	2.60	0.10	0.10	0.10		0.13		
165.00	167.60											
		10th A Cross										
		(From North to South)										
0.00	15.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
15.00	30.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
30.00	45.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
45.00	60.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
60.00	75.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
75.00	90.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
90.00	105.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
105.00	120.00		Sqm	0.5	14.70	0.10	0.10	0.10		0.73		
120.00	134.70											

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
		2nd Main Road										
		(From West to East)										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	75.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
75.00	90.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
90.00	105.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
105.00	114.30		Sqm	2	9.30	0.10	0.10	0.10		1.86		
114.30	129.30		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
129.30	144.30		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
144.30	159.30		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
159.30	174.30		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
174.30	189.30		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
189.30	192.60		Sqm	2	3.30	0.10	0.10	0.10		0.66		
		2nd Main Road To M S Nagar Road										
		(From West to East)										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	33.70		Sqm	2	3.70	0.10	0.10	0.10		0.74		
		(From South to North)										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	75.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
75.00	90.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
90.00	105.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
105.00	120.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
120.00	135.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
135.00	150.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
150.00	165.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
165.00	180.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
180.00	195.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
195.00	197.80		Sqm	2	2.80	0.10	0.10	0.10		0.56		
		(From East to West)										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	49.80		Sqm	2	4.80	0.10	0.10	0.10		0.96		
49.80	51.90		Sqm	2	2.10	0.10	0.10	0.10		0.42		
		3A Cross Road										
		(From East to West)										
0.00	15.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
15.00	30.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
30.00	41.40		Sqm	0.5	11.40	0.10	0.10	0.10		0.57		
41.40	44.50		Sqm	0.5	3.10	0.10	0.10	0.10		0.16		
		5th Cross Road										
		(From North to South)										
0.00	3.40		Sqm	0.5	3.40	0.10	0.10	0.10		0.17		
3.40	15.00		Sqm	0.5	11.60	0.10	0.10	0.10		0.58		
15.00	30.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
30.00	45.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
45.00	56.60		Sqm	0.5	11.60	0.10	0.10	0.10		0.58		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
		Hegde Nagara										
		Win Field Garden										
		5th Cross Road (W1941)										
		(From South to North)										
0.00	2.70		Sqm	2	2.70	0.10	0.10	0.10		0.54		
2.70	15.00		Sqm	2	12.30	0.10	0.10	0.10		2.46		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	75.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
75.00	90.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
90.00	105.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
105.00	120.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
120.00	135.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
135.00	150.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
150.00	165.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
165.00	180.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
180.00	185.20		Sqm	2	5.20	0.10	0.10	0.10		1.04		
185.20	188.00		Sqm	2	2.80	0.10	0.10	0.10		0.56		
188.00	190.50		Sqm	2	2.50	0.10	0.10	0.10		0.50		
		6th Cross Road (W1935)										
		(From South to North)										
0.00	2.00		Sqm	2	2.00	0.10	0.10	0.10		0.40		
2.00	15.00		Sqm	2	13.00	0.10	0.10	0.10		2.60		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	75.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
75.00	90.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
90.00	105.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
105.00	120.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
120.00	135.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
135.00	150.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
150.00	165.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
165.00	180.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
180.00	181.50		Sqm	2	1.50	0.10	0.10	0.10		0.30		
		9th Cross Road										
		(From South to North)										
0.00	2.80		Sqm	2	2.80	0.10	0.10	0.10		0.56		
2.80	15.90		Sqm	2	13.10	0.10	0.10	0.10		2.62		
15.90	30.00		Sqm	2	14.10	0.10	0.10	0.10		2.82		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	75.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
75.00	79.90		Sqm	2	4.90	0.10	0.10	0.10		0.98		
79.90	89.60		Sqm	2	9.70	0.10	0.10	0.10		1.94		
89.60	90.00		Sqm	2	0.40	0.10	0.10	0.10		0.08		
90.00	105.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
105.00	116.70		Sqm	2	11.70	0.10	0.10	0.10		2.34		
116.70	126.90		Sqm	2	10.20	0.10	0.10	0.10		2.04		
126.90	137.90		Sqm	2	11.00	0.10	0.10	0.10		2.20		
		MSR Mansion Road										
		(North to South)										
0.00	5.80		Sqm	2	5.80	0.10	0.10	0.10		1.16		
5.80	9.70		Sqm	2	3.90	0.10	0.10	0.10		0.78		
9.70	15.00		Sqm	2	5.30	0.10	0.10	0.10		1.06		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	50.00		Sqm	2	5.00	0.10	0.10	0.10		1.00		
		Nisarga Layout										
		7th Cross, Zayan Travels Car Service Centre Road,										
		North To South										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	75.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
75.00	90.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
90.00	101.50		Sqm	2	11.50	0.10	0.10	0.10		2.30		
		West To East										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	15.70		Sqm	2	0.70	0.10	0.10	0.10		0.14		
15.70	30.00		Sqm	2	14.30	0.10	0.10	0.10		2.86		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	46.70		Sqm	2	1.70	0.10	0.10	0.10		0.34		
46.70	51.60		Sqm	2	4.90	0.10	0.10	0.10		0.98		
51.60	56.20		Sqm	2	4.60	0.10	0.10	0.10		0.92		
56.20	64.60		Sqm	2	8.40	0.10	0.10	0.10		1.68		
64.60	75.00		Sqm	2	10.40	0.10	0.10	0.10		2.08		
75.00	76.60		Sqm	2	1.60	0.10	0.10	0.10		0.32		
		5th Cross Road,										
		North To South										
0.00	11.10		Sqm	2	11.10	0.10	0.10	0.10		2.22		
11.10	20.00		Sqm	2	8.90	0.10	0.10	0.10		1.78		
20.00	23.80		Sqm	2	3.80	0.10	0.10	0.10		0.76		
23.80	30.00		Sqm	2	6.20	0.10	0.10	0.10		1.24		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	66.90		Sqm	2	6.90	0.10	0.10	0.10		1.38		
66.90	75.00		Sqm	2	8.10	0.10	0.10	0.10		1.62		
75.00	75.60		Sqm	2	0.60	0.10	0.10	0.10		0.12		
75.60	76.80		Sqm	2	1.20	0.10	0.10	0.10		0.24		
		Mithun White Pearl Apartment Road										
		(East To West)										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	75.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
75.00	90.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
90.00	96.40		Sqm	2	6.40	0.10	0.10	0.10		1.28		
		Venkateshwara Layout										
		3rd Cross Road										
		South to North										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	75.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
75.00	90.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
90.00	105.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
105.00	120.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
120.00	135.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
135.00	150.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
150.00	165.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
165.00	180.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
180.00	195.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
195.00	210.00		Sqm	2	10.00	0.10	0.10	0.10		2.00		
210.00	220.00											
		4th Cross Road										
		North to South										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	75.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
75.00	90.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
90.00	105.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
105.00	120.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
120.00	135.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
135.00	150.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
150.00	165.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
165.00	180.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
180.00	195.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
195.00	210.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
210.00	220.00		Sqm	2	10.00	0.10	0.10	0.10		2.00		
		5th Cross Road										
		North to South										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	75.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
75.00	90.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
90.00	105.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
105.00	120.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
120.00	135.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
135.00	150.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
150.00	165.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
165.00	180.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
180.00	195.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
195.00	210.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
210.00	220.00		Sqm	2	10.00	0.10	0.10	0.10		2.00		
		Katgenahalli										
		Muneshwara Provision Store Beside Road										
		Kalidas Layout										
		3rd Main Road										
		(From North to South)										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	66.40		Sqm	2	6.40	0.10	0.10	0.10		1.28		
66.40	75.00		Sqm	2	8.60	0.10	0.10	0.10		1.72		
75.00	90.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
90.00	105.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
105.00	113.00		Sqm	2	8.00	0.10	0.10	0.10		1.60		
		Mk Provision Store Road										
		(From East to West)										
0.00	11.20		Sqm	2	11.20	0.10	0.10	0.10		2.24		
11.20	19.60		Sqm	2	8.40	0.10	0.10	0.10		1.68		
19.60	30.00		Sqm	2	10.40	0.10	0.10	0.10		2.08		
30.00	40.20		Sqm	2	10.20	0.10	0.10	0.10		2.04		
40.20	45.00		Sqm	2	4.80	0.10	0.10	0.10		0.96		
45.00	47.50		Sqm	2	2.50	0.10	0.10	0.10		0.50		
47.50	60.00		Sqm	2	12.50	0.10	0.10	0.10		2.50		
60.00	75.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
75.00	90.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
90.00	105.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
105.00	120.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
120.00	135.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
135.00	150.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
150.00	155.00		Sqm	2	5.00	0.10	0.10	0.10		1.00		
		Cross Road - 1										
		(From South to North)										
0.00	15.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
15.00	30.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
30.00	45.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
45.00	60.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
60.00	75.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
75.00	88.60		Sqm	0.5	13.60	0.10	0.10	0.10		0.68		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
		Cross Road - 2										
		(From North to South)										
0.00	4.30		Sqm	0.5	4.30	0.10	0.10	0.10		0.22		
4.30	15.00		Sqm	0.5	10.70	0.10	0.10	0.10		0.54		
15.00	20.60		Sqm	0.5	5.60	0.10	0.10	0.10		0.28		
20.60	30.00		Sqm	0.5	9.40	0.10	0.10	0.10		0.47		
30.00	40.60		Sqm	0.5	10.60	0.10	0.10	0.10		0.53		
40.60	45.00		Sqm	0.5	4.40	0.10	0.10	0.10		0.22		
45.00	60.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
60.00	75.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
75.00	90.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
90.00	105.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
105.00	120.00		Sqm	0.5	15.00	0.10	0.10	0.10		0.75		
120.00	123.00		Sqm	0.5	3.00	0.10	0.10	0.10		0.15		
		Kattigenahalli										
		Durgamba Layout										
		Amulya Family Restaurant Road (N-S)										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	75.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
75.00	81.00		Sqm	2	6.00	0.10	0.10	0.10		1.20		
81.00	90.00		Sqm	2	9.00	0.10	0.10	0.10		1.80		
90.00	105.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
105.00	118.80		Sqm	2	13.80	0.10	0.10	0.10		2.76		
118.80	127.90		Sqm	2	9.10	0.10	0.10	0.10		1.82		
127.90	135.00		Sqm	2	7.10	0.10	0.10	0.10		1.42		
135.00	137.10		Sqm	2	2.10	0.10	0.10	0.10		0.42		
137.10	150.00		Sqm	2	12.90	0.10	0.10	0.10		2.58		
150.00	165.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
165.00	180.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
180.00	182.50		Sqm	2	2.50	0.10	0.10	0.10		0.50		
182.50	195.00		Sqm	2	12.50	0.10	0.10	0.10		2.50		
195.00	210.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
210.00	218.00		Sqm	2	8.00	0.10	0.10	0.10		1.60		
		Kaustaba House Road #33 (W-E)										
0.00	6.30		Sqm	2	6.30	0.10	0.10	0.10		1.26		
6.30	15.00		Sqm	2	8.70	0.10	0.10	0.10		1.74		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	57.90		Sqm	2	12.90	0.10	0.10	0.10		2.58		
57.90	60.00		Sqm	2	2.10	0.10	0.10	0.10		0.42		
60.00	63.60		Sqm	2	3.60	0.10	0.10	0.10		0.72		
		Sukruthi House Road #26 (S-N)										
0.00	8.30		Sqm	2	8.30	0.10	0.10	0.10		1.66		
8.30	15.00		Sqm	2	6.70	0.10	0.10	0.10		1.34		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	60.50		Sqm	2	0.50	0.10	0.10	0.10		0.10		
60.50	75.00		Sqm	2	14.50	0.10	0.10	0.10		2.90		
75.00	90.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
90.00	98.70		Sqm	2	8.70	0.10	0.10	0.10		1.74		
98.70	105.00		Sqm	2	6.30	0.10	0.10	0.10		1.26		
105.00	108.20		Sqm	2	3.20	0.10	0.10	0.10		0.64		
108.20	112.20		Sqm	2	4.00	0.10	0.10	0.10		0.80		
112.20	120.00		Sqm	2	7.80	0.10	0.10	0.10		1.56		
120.00	125.80		Sqm	2	5.80	0.10	0.10	0.10		1.16		
125.80	135.70		Sqm	2	9.90	0.10	0.10	0.10		1.98		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
0.70	143.90		Sqm	2	8.20	0.10	0.10	0.10		1.64		
143.90	150.00		Sqm	2	6.10	0.10	0.10	0.10		1.22		
150.00	164.30		Sqm	2	14.30	0.10	0.10	0.10		2.86		
		SP Singh House Road (E-W)										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	19.10		Sqm	2	4.10	0.10	0.10	0.10		0.82		
19.10	30.00		Sqm	2	10.90	0.10	0.10	0.10		2.18		
30.00	34.20		Sqm	2	4.20	0.10	0.10	0.10		0.84		
		Form mrd Main To Muneshwara provsion										
0.00	1.70		Sqm	2	1.70	0.10	0.10	0.10		0.34		
1.70	15.00		Sqm	2	13.30	0.10	0.10	0.10		2.66		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	75.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
75.00	77.80		Sqm	2	2.80	0.10	0.10	0.10		0.56		
77.80	90.00		Sqm	2	12.20	0.10	0.10	0.10		2.44		
90.00	95.90		Sqm	2	5.90	0.10	0.10	0.10		1.18		
95.90	105.00		Sqm	2	9.10	0.10	0.10	0.10		1.82		
105.00	117.90		Sqm	2	12.90	0.10	0.10	0.10		2.58		
117.90	120.00		Sqm	2	2.10	0.10	0.10	0.10		0.42		
120.00	124.80		Sqm	2	4.80	0.10	0.10	0.10		0.96		
		Green Garden Main Road (West to East)										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	42.70		Sqm	2	12.70	0.10	0.10	0.10		2.54		
42.70	45.00		Sqm	2	2.30	0.10	0.10	0.10		0.46		
45.00	53.70		Sqm	2	8.70	0.10	0.10	0.10		1.74		
53.70	60.00		Sqm	2	6.30	0.10	0.10	0.10		1.26		
60.00	75.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
75.00	90.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
90.00	105.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
105.00	120.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
120.00	126.90		Sqm	2	6.90	0.10	0.10	0.10		1.38		
126.90	130.00		Sqm	2	3.10	0.10	0.10	0.10		0.62		
130.00	145.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
145.00	154.30		Sqm	2	9.30	0.10	0.10	0.10		1.86		
154.30	160.00		Sqm	2	5.70	0.10	0.10	0.10		1.14		
160.00	171.40		Sqm	2	11.40	0.10	0.10	0.10		2.28		
		Cross Road-4 (South to North)										
0.00	1.60		Sqm	2	1.60	0.10	0.10	0.10		0.32		
1.60	15.00		Sqm	2	13.40	0.10	0.10	0.10		2.68		
15.00	23.50		Sqm	2	8.50	0.10	0.10	0.10		1.70		
23.50	30.00		Sqm	2	6.50	0.10	0.10	0.10		1.30		
30.00	33.70		Sqm	2	3.70	0.10	0.10	0.10		0.74		
		Sri Ganga House Road East to West										
0.00	3.80		Sqm	2	3.80	0.10	0.10	0.10		0.76		
3.80	13.20		Sqm	2	9.40	0.10	0.10	0.10		1.88		
13.20	15.00		Sqm	2	1.80	0.10	0.10	0.10		0.36		
15.00	27.40		Sqm	2	12.40	0.10	0.10	0.10		2.48		
27.40	30.00		Sqm	2	2.60	0.10	0.10	0.10		0.52		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	69.30		Sqm	2	9.30	0.10	0.10	0.10		1.86		
		Cross Road-3 (North to South)										
0.00	1.70		Sqm	2	1.70	0.10	0.10	0.10		0.34		
1.70	15.00		Sqm	2	13.30	0.10	0.10	0.10		2.66		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	46.10		Sqm	2	1.10	0.10	0.10	0.10		0.22		
46.10	48.90		Sqm	2	2.80	0.10	0.10	0.10		0.56		
		Cross Road 2										
		(South to North)										
.0.00	11.80		Sqm	2	11.80	0.10	0.10	0.10		2.36		
11.80	15.00		Sqm	2	3.20	0.10	0.10	0.10		0.64		
15.00	21.10		Sqm	2	6.10	0.10	0.10	0.10		1.22		
21.10	30.00		Sqm	2	8.90	0.10	0.10	0.10		1.78		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	75.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
75.00	90.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
90.00	100.30		Sqm	2	10.30	0.10	0.10	0.10		2.06		
100.30	102.40		Sqm	2	2.10	0.10	0.10	0.10		0.42		
		Cross Road 1										
		(North to South)										
0.00	2.90		Sqm	2	2.90	0.10	0.10	0.10		0.58		
2.90	15.00		Sqm	2	12.10	0.10	0.10	0.10		2.42		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	75.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
75.00	90.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
90.00	102.30		Sqm	2	12.30	0.10	0.10	0.10		2.46		
		Pyramid apartment main road										
		(East to West)										
0.00	1.10		Sqm	2	1.10	0.10	0.10	0.10		0.22		
1.10	2.40		Sqm	2	1.30	0.10	0.10	0.10		0.26		
2.40	4.70		Sqm	2	2.30	0.10	0.10	0.10		0.46		
4.70	12.40		Sqm	2	7.70	0.10	0.10	0.10		1.54		
12.40	15.00		Sqm	2	2.60	0.10	0.10	0.10		0.52		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	32.00		Sqm	2	2.00	0.10	0.10	0.10		0.40		
32.00	45.00		Sqm	2	13.00	0.10	0.10	0.10		2.60		
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	75.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
75.00	81.10		Sqm	2	6.10	0.10	0.10	0.10		1.22		
81.10	90.00		Sqm	2	8.90	0.10	0.10	0.10		1.78		
90.00	105.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
105.00	120.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
120.00	128.00		Sqm	2	8.00	0.10	0.10	0.10		1.60		
		Cross Road 3 Near Pyramid apartment										
		(North to South)										
0.00	2.90		Sqm	2	2.90	0.10	0.10	0.10		0.58		
2.90	15.00		Sqm	2	12.10	0.10	0.10	0.10		2.42		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	44.00		Sqm	2	14.00	0.10	0.10	0.10		2.80		
		Cross Road 2 Near Pyramid apartment										
		(North to South)										
0.00	3.60		Sqm	2	3.60	0.10	0.10	0.10		0.72		
3.60	15.00		Sqm	2	11.40	0.10	0.10	0.10		2.28		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	32.80		Sqm	2	2.80	0.10	0.10	0.10		0.56		
32.80	42.30		Sqm	2	9.50	0.10	0.10	0.10		1.90		
42.30	45.10		Sqm	2	2.80	0.10	0.10	0.10		0.56		
45.10	48.30		Sqm	2	3.20	0.10	0.10	0.10		0.64		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
		Cross Road 1 Near Pyramid apartment										
		(North to South)										
0.00	4.50		Sqm	2	4.50	0.10	0.10	0.10		0.90		
4.50	15.00		Sqm	2	10.50	0.10	0.10	0.10		2.10		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	51.70		Sqm	2	6.70	0.10	0.10	0.10		1.34		
51.70	52.20		Sqm	2	0.50	0.10	0.10	0.10		0.10		
52.20	60.00		Sqm	2	7.80	0.10	0.10	0.10		1.56		
60.00	75.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
75.00	90.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
90.00	105.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
105.00	120.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
120.00	127.20		Sqm	2	7.20	0.10	0.10	0.10		1.44		
		Car 24 Beside Road										
		From Agrahara Main Road to Lake										
		East to West										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	27.00		Sqm	2	12.00	0.10	0.10	0.10		2.40		
27.00	30.00		Sqm	2	3.00	0.10	0.10	0.10		0.60		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	75.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
75.00	90.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
90.00	105.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
105.00	120.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
120.00	135.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
135.00	150.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
150.00	165.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
165.00	180.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
180.00	195.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
195.00	210.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
210.00	225.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
225.00	240.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
240.00	255.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
255.00	270.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
270.00	285.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
285.00	300.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
300.00	315.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
315.00	330.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
330.00	345.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
345.00	360.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
360.00	375.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
375.00	390.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
390.00	405.00		Sqm	2	5.00	0.10	0.10	0.10		1.00		
405.00	410.00		Sqm	2	9.00	0.10	0.10	0.10		1.80		
410.00	419.00		Sqm	2	1.00	0.10	0.10	0.10		0.20		
419.00	420.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
420.00	435.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
435.00	450.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
450.00	465.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
465.00	480.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
480.00	495.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
495.00	510.00		Sqm	2	2.00	0.10	0.10	0.10		0.40		
510.00	512.00		Sqm	2	13.00	0.10	0.10	0.10		2.60		
512.00	525.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
525.00	540.00		Sqm	2	6.00	0.10	0.10	0.10		1.20		
540.00	546.00											
		Cross Road-1										
		South to North										
0.00	6.00		Sqm	2	6.00	0.10	0.10	0.10		1.20		
6.00	12.00		Sqm	2	6.00	0.10	0.10	0.10		1.20		
12.00	15.00		Sqm	2	3.00	0.10	0.10	0.10		0.60		
15.00	19.00		Sqm	2	4.00	0.10	0.10	0.10		0.80		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
		Cross Road-2										
		South to north										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	67.70		Sqm	2	7.70	0.10	0.10	0.10		1.54		
67.70	69.70		Sqm	2	2.00	0.10	0.10	0.10		0.40		
		MCECHS layout										
		22nd Cross Road										
		North to South										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	75.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
75.00	90.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
90.00	105.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
105.00	120.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
120.00	135.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
135.00	141.10		Sqm	2	6.10	0.10	0.10	0.10		1.22		
		Vidhana Soudha Layout										
		(From North to South)										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	29.30		Sqm	2	14.30	0.10	0.10	0.10		2.86		
		(From East to West)										
0.00	15.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
15.00	30.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
30.00	45.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
45.00	60.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
60.00	75.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
75.00	90.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
90.00	105.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
105.00	117.80		Sqm	2	12.80	0.10	0.10	0.10		2.56		
117.80	125.10		Sqm	2	7.30	0.10	0.10	0.10		1.46		
125.10	135.00		Sqm	2	9.90	0.10	0.10	0.10		1.98		
135.00	150.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
150.00	150.90		Sqm	2	0.90	0.10	0.10	0.10		0.18		
150.90	165.00		Sqm	2	14.10	0.10	0.10	0.10		2.82		
165.00	180.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
180.00	184.90		Sqm	2	4.90	0.10	0.10	0.10		0.98		
184.90	193.50		Sqm	2	8.60	0.10	0.10	0.10		1.72		
193.50	195.00		Sqm	2	1.50	0.10	0.10	0.10		0.30		
195.00	210.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
210.00	225.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
225.00	240.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
240.00	255.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
255.00	258.00		Sqm	2	3.00	0.10	0.10	0.10		0.60		
258.00	265.10		Sqm	2	7.10	0.10	0.10	0.10		1.42		
265.10	270.00		Sqm	2	4.90	0.10	0.10	0.10		0.98		
270.00	285.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
285.00	291.00		Sqm	2	6.00	0.10	0.10	0.10		1.20		
291.00	299.80		Sqm	2	8.80	0.10	0.10	0.10		1.76		
299.80	300.00		Sqm	2	0.20	0.10	0.10	0.10		0.04		
300.00	301.00		Sqm	2	1.00	0.10	0.10	0.10		0.20		
301.00	307.30		Sqm	2	6.30	0.10	0.10	0.10		1.26		
307.30	315.00		Sqm	2	7.70	0.10	0.10	0.10		1.54		
315.00	323.00		Sqm	2	8.00	0.10	0.10	0.10		1.60		
323.00	332.00		Sqm	2	9.00	0.10	0.10	0.10		1.80		
332.00	343.00		Sqm	2	11.00	0.10	0.10	0.10		2.20		
343.00	345.00		Sqm	2	2.00	0.10	0.10	0.10		0.40		
345.00	358.90		Sqm	2	13.90	0.10	0.10	0.10		2.78		
358.90	368.10		Sqm	2	9.20	0.10	0.10	0.10		1.84		
368.10	375.00		Sqm	2	6.90	0.10	0.10	0.10		1.38		
375.00	382.60		Sqm	2	7.60	0.10	0.10	0.10		1.52		
382.60	391.90		Sqm	2	9.30	0.10	0.10	0.10		1.86		

Scanned by CamScanner

Chainage From	Chainage To	Description of Item	Unit	No	Length (m)	Breadth B1	Breadth B2	Breadth Avg B	Depth (m)	Quantity	Rate in RS.	Amount in RS.
393.30	400.00		Sqm	2	1.40	0.10	0.10	0.10		0.28		
400.00	405.00		Sqm	2	6.70	0.10	0.10	0.10		1.34		
405.00	420.00		Sqm	2	5.00	0.10	0.10	0.10		1.00		
420.00	435.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
435.00	444.20		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
444.20	446.30		Sqm	2	9.20	0.10	0.10	0.10		1.84		
446.30	456.40		Sqm	2	2.10	0.10	0.10	0.10		0.42		
456.40	465.00		Sqm	2	10.10	0.10	0.10	0.10		2.02		
465.00	480.00		Sqm	2	8.60	0.10	0.10	0.10		1.72		
480.00	495.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
495.00	510.00		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
510.00	525.20		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
525.20	540.00		Sqm	2	15.20	0.10	0.10	0.10		3.04		
540.00	555.00		Sqm	2	14.80	0.10	0.10	0.10		2.96		
555.00	560.90		Sqm	2	15.00	0.10	0.10	0.10		3.00		
560.90	562.70		Sqm	2	5.90	0.10	0.10	0.10		1.18		
			Sqm	2	1.80	0.10	0.10	0.10		0.36		
		Total Executed Quantity								**1262.32**	**459.29**	**579771.00**
		Tender Quantity								**1446.08**		
E1		Construction of Granular Sub-Base of required grading as per design mixing in a mechanical mix plant at OMC, carriage of mixed Material to work site, spreading in uniform layers with motor grader on prepared surface and compacting with vibratory power roller to achieve the desired density, complete as per clause 401 (For Grading -V Material) (PWD SR 21-22 Vol III Pg no 19 Item No 4.1 A (v))										
Measurements taken on												
		Car 24 Beside Road										
		From Agrahara Main Road to Lake										
		East to West										
0.00	15.00		Cum	1	15.00	4.80	4.60	4.70	0.15	10.58		
15.00	27.00		Cum	1	12.00	4.60	4.65	4.63	0.15	8.33		
27.00	30.00		Cum	1	3.00	5.40	5.70	5.55	0.15	2.50		
30.00	45.00		Cum	1	15.00	5.70	5.70	5.70	0.15	12.83		
45.00	60.00		Cum	1	15.00	5.70	6.30	6.00	0.15	13.50		
60.00	75.00		Cum	1	15.00	6.30	6.30	6.30	0.15	14.18		
75.00	90.00		Cum	1	15.00	6.30	6.50	6.40	0.15	14.40		
90.00	105.00		Cum	1	15.00	6.50	6.65	6.58	0.15	14.79		
105.00	120.00		Cum	1	15.00	6.65	6.40	6.53	0.15	14 68		
120.00	135.00		Cum	1	15.00	6.40	6.20	6.30	0.15	14.18		
135.00	150.00		Cum	1	15.00	6.20	6.10	6.15	0.15	13.84		
150.00	165.00		Cum	1	15.00	6.10	6.30	6.20	0.15	13.95		
165.00	180.00		Cum	1	15.00	6.30	6.10	6.20	0.15	13.95		
180.00	195.00		Cum	1	15.00	6.10	6.25	6.18	0.15	13.89		
195.00	210.00		Cum	1	15.00	6.25	6.50	6.38	0.15	14.34		
210.00	225.00		Cum	1	15.00	6.50	6.40	6.45	0.15	14.51		
225.00	240.00		Cum	1	15.00	6.40	6.50	6.45	0.15	14.51		
240.00	255.00		Cum	1	15.00	6.50	6.65	6.58	0.15	14.79		
255.00	270.00		Cum	1	15.00	6.65	6.70	6.68	0.15	15.02		
270.00	285.00		Cum	1	15.00	6.70	6.45	6.58	0.15	14.79		
285.00	300.00		Cum	1	15.00	6.45	6.20	6.33	0.15	14.23		
300.00	315.00		Cum	1	15.00	6.20	6.10	6.15	0.15	13.84		
315.00	330.00		Cum	1	15.00	6.10	6.10	6.10	0.15	13.73		
330.00	345.00		Cum	1	15.00	6.10	6.00	6.05	0.15	13.61		
345.00	360.00		Cum	1	15.00	6.00	6.60	6.30	0.15	14.18		
360.00	375.00		Cum	1	15.00	6.60	6.00	6.30	0.15	14.18		
375.00	390.00		Cum	1	15.00	6.00	6.10	6.05	0.15	13.61		
390.00	405.00		Cum	1	15.00	6.10	6.30	6.20	0.15	13.95		
405.00	410.00		Cum	1	5.00	6.30	6.40	6.35	0.15	4.76		
410.00	419.00		Cum	1	9.00	4.70	4.50	4.60	0.15	6.21		
419.00	420.00		Cum	1	1.00	6.30	6.30	6.30	0.15	0.95		
420.00	435.00		Cum	1	15.00	6.30	6.30	6.30	0.15	14.18		
435.00	450.00		Cum	1	15.00	6.30	6.80	6.55	0.15	14.74		
450.00	465.00		Cum	1	15.00	6.80	7.10	6.95	0.15	15.64		
465.00	480.00		Cum	1	15.00	7.10	5.80	6.45	0.15	14.51		
480.00	495.00		Cum	1	15.00	5.80	5.20	5.50	0.15	12.38		
495.00	510.00		Cum	1	15.00	5.20	3.95	4.58	0.15	10.29		
510.00	512.00		Cum	1	2.00	3.95	3.80	3.88	0.15	1.16		

Scanned by CamScanner

Chainage		Description of Item	Unit	No	Length	Breadth			Depth	Quantity	Rate in	Amount in
From	To				(m)	B1	B2	Avg B	(m)		RS.	RS.
2.00	525.00		Cum	1	13.00	4.70	5.45	5.08	0.15	9.90		
525.00	540.00		Cum	1	15.00	5.45	6.10	5.78	0.15	12.99		
540.00	546.00		Cum	1	6.00	6.10	5.50	5.80	0.15	5.22		
		Total Executed Quantity								**497.79**	**2607.52**	**1298006.00**
											Sub Total	**50315990.00**
											GST @18%	**9056879.00**
											TOTAL AMOUNT	**59372869.00**

Assistant Engineer
BBMP

Assistant Executive Engineer
BBMP

Executive Engineer
BBMP

Technical Sanction
Accorded For .....
Head of A/C.....
CER NO :..... Dt:..

TA

Scanned by CamScanner